

Opdrachtgever Gemeente Goirle
Onderdeel MIOP
Datum 6-12-2023
Versie 7.0
Status Definitief
Indexering 2022-2023 21%

Plaats	Sportcomplex	Sportvereniging	Veldnummer	Sport	Constructie	Fundering en sporttechnische laag	Oppervlakte in m2	Jaar van aanleg/renovatie	Eerstvolgende renovatie	
Goirle	Van den Wildenberg	VOAB	1	Voetbal	Kunstgras Kurk	nb	8.500	2012	2024	
			2	Voetbal	Natuurgras	Traditioneel	7.776	nb	nvt	
			3	Voetbal	Natuurgras	Traditioneel	7.776	nb	nvt	
			4	Voetbal	Natuurgras	Traditioneel	7.776	nb	2031	
			5	Voetbal	Natuurgras	Traditioneel	7.776	nb	2028	
			Trainingsveld	Voetbal	Natuurgras	Traditioneel	5.750	nb	2029	
			Trainingsveld 0.4	Voetbal	Natuurgras	Traditioneel	3.800	nb	2025	
			Trainingsveld 0.8	Voetbal	Natuurgras	Traditioneel	5.550	nb	2026	
			GSBW	1	Voetbal	Kunstgras Kurk	nb	8.500	2012	2024
				2	Voetbal	Natuurgras	Traditioneel	6.900	nb	2028
	3	Voetbal		Natuurgras	Traditioneel	9.200	nb	2029		
	Trainingsveld	Voetbal		Natuurgras	Traditioneel	7.500	nb	2027		
	MHC Goirle	1	Hockey	Waterkunstgras	zand-lava-ET-layer- waterkunstgras	5.707	2022	2034		
		2	Hockey	Waterkunstgras	zand-lava-ET-layer- waterkunstgras	5.707	2022	2034		
		3	Hockey	Zandkunstgras	zand-lava-foamlayer- zandkunstgras	5.707	2007	2025		
		4	Hockey	Zandkunstgras	zand-lava-rubber- zandkunstgras	4.500	2022	2040		
	GHV	1	Handbal	Asfalt	Zand en puin	1.000	nb	2024		
		2	Handbal	Asfalt	Zand en puin	1.000	nb	2024		
		3	Handbal	Natuurgras	Traditioneel	1.200	nb	2026		
	Schutterij	1	Boogschieten	Natuurgras	Traditioneel	5.600	nb	2030		
	Riel	VV Riel	1	1	Voetbal	Natuurgras	Traditioneel	7.776	nb	2027
				2	Voetbal	Natuurgras	Traditioneel	7.776	nb	2025
				Trainingsveld	Voetbal	Natuurgras	Traditioneel	7.776	nb	2024
Klein trainingsveld				Voetbal	Natuurgras	Traditioneel	3.000	nb	2026	

Uitgangspunten:	Loon- en prijspeil begin 2022 Inclusief BTW Inclusief 15% VAT-kosten en onvoorziene kosten Inclusief 21% Indexering jaren 2022-2023	
Prijzen zijn exclusief:	Verwijderen van ondergrondse obstakels/kabels en leidingen Saneren van vervuilde locaties Rentelasten Verwervingskosten grond Afschrijving bestaande kapitaallasten	
Afschrijvingstermijnen	Onderdeel	Economische afschrijvingstermijn
	Berekening (leidingen en sproeiers) vervangen	15
	Beregeningspomp vervangen	25
	Hekwerken en ballenvangers vervangen	30-36
	Gaasbespanning hekwerken vervangen	12
	Verhardingen vervangen	30
	Kunststof kantplanken	22-24
	Toplaag waterkunstgras hockey inclusief veldinrichting	12
	Toplaag zandkunstgras hockey inclusief veldinrichting	18
	Toplaag kunstgras voetbal	12
	Foamlayer	Gelijk aan 1 cycli kunstgrasmat
	ET-layer	Gelijk aan 2 cycli kunstgrasmat
	Fundering hockey + drainage	36
	Fundering kunstgras voetbal + drainage	36
	Lichtmasten sportveldverlichting	40
	Armaturen sportveldverlichting	20
	Terreinafstering	30
	Terreininrichting (verharding, leidingen, pompen etc.)	30

Vervangingsinvesteringen (> 25K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2024	2025	2026	2027			
Van den Wildenberg	VOAB	1	Kunstgras Kurk	8500 8.500	m2 m2	2012 2012	2024 2048	Veld installatie	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden							
		2	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt		Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		3	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt		Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		4	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2031 2031		Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		5	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2028 2028		Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	5750 1	m2 st	nb nb	2029 2029		Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld 0.4	Natuurgras Beregening	3800 0,40	m2 st	nb nb	2025 2025		Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 58.693,47					
		Trainingsveld 0.8	Natuurgras Beregening	5550 0,80	m2 st	nb nb	2026 2026		Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie		€ 85.723,36				
		Sportveldverlichting																
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Veld 2	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Trainingsveld	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Trainingsveld	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Veld 5	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Veld 5	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Trainingsveld 0.4	Masten	2	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Trainingsveld 0.4	Armatuur	2	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Trainingsveld 0.8	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
Trainingsveld 0.8	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED									
GSBW	GSBW	1	Kunstgras Kurk	8.500 8.500	m2 st	2012 2012	2024 2048	Kunstgrasmat Veld	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden	€ 496.765,50						
		2	Natuurgras Beregening	6.900 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie							
		3	Natuurgras Beregening	9.200 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie							
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.500 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie			€ 115.842,38				
		Sportveldverlichting																
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Veld 2	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		MHC Goirle	MHC Goirle	1	Waterkunstgras Hekwerken Beregening Kantplanken Slagschotten Waterkunstgras	5.707 300 1 250 50 5.707	m2 m st m m m2	2022 2022 2022 2012 2012 2022	2034 2034 2037 2034 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Beregening Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Veld	12 12 15 22 22 36	Renovatie Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas Vervangen beregening Vervangen kantplank Vervangen slagschot Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden					
2	Waterkunstgras Hekwerken Beregening Kantplanken Slagschotten Waterkunstgras			5.707 300 1 250 50 5.707	m2 m st m m m2	2022 2022 2022 2012 2012 2022	2034 2034 2037 2034 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Beregening Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Veld	12 12 15 22 22 36	Renovatie Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas Vervangen beregening Vervangen kantplank Vervangen slagschot Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden							
3	Zandkunstgras Kantplanken Slagschotten Hekwerken Zandkunstgras			5.707 250 50 300 5.707	m2 nb m m m2	2007 nb nb nb 2007	2025 2025 2025 2025 2043	Kunstgrasmat + sporttechnische laag Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Veld	18 22 22 36	Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag Vervangen kantplank Vervangen slagschot Vervangen gaas Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden	€ 357.358,07						
4	Zandkunstgras Hekwerken Zandkunstgras			4.500 275 4.500	m2 m m2	2022 2022 2022	2040 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Veld	18 12 36	Renovatie Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden							
Sportveldverlichting																		
Veld 1	Masten			8	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
Veld 1	Armatuur (LED)			16	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
Veld 2	Masten			4	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
Veld 2	Armatuur (LED)			8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
Veld 3	Masten			4	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
Veld 3	Armatuur (LED)			8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
Veld 4	Masten			6	st	2022	2062	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
Veld 4	Armatuur (LED)			6	st	2022	2042	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
GHV	GHV			1	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt					
				2	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt					
				3	Natuurgras	1200	m2	nb	2026	Veld	30	Renovatie	Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding		€ 25.000,00			
				Sportveldverlichting														
				Veld 1 + 2	Masten	4	st	nb	nb	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling					
Veld 1 + 2	Armatuur			4	st	nb	2024	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							

Vervangingsinvesteringen (> 25K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2028	2029	2030	2031		
Van den Wildenberg	VOAB	1	Kunstgras Kurk	8500 8.500	m2 m2	2012 2012	2024 2048	Veld installatie	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden						
		2	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		3	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		4	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2031 2031	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie				€ 120.105,37		
		5	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 120.105,37					
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	5750 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie		€ 88.812,49				
		Trainingsveld 0.4	Natuurgras Beregening	3800 0,40	m2 st	nb nb	2025 2025	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld 0.8	Natuurgras Beregening	5550 0,80	m2 st	nb nb	2026 2026	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Sportveldverlichting															
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 2	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Trainingsveld	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 5	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 5	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld 0.4	Masten	2	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Trainingsveld 0.4	Armatuur	2	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld 0.8	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Trainingsveld 0.8	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								
GSBW	GSBW	1	Kunstgras Kurk	8.500 8.500	m2 st	2012 2012	2024 2048	Kunstgrasmat Veld	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden						
		2	Natuurgras Beregening	6.900 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 106.574,99					
		3	Natuurgras Beregening	9.200 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie		€ 142.099,98				
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.500 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Sportveldverlichting															
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 2	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		MHC Goirle	MHC Goirle	1	Waterkunstgras Hekwerken Beregening Kantplanken Slagschotten Waterkunstgras	5.707 300 1 250 50 5.707	m2 m st m m m2	2022 2022 2022 2012 2012 2022	2034 2034 2037 2034 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Beregening Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Veld	12 12 15 22 22 36	Renovatie Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas Vervangen beregening Vervangen kantplank Vervangen slagschot Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden				
2	Waterkunstgras Hekwerken Beregening Kantplanken Slagschotten Waterkunstgras			5.707 300 1 250 50 5.707	m2 m st m m m2	2022 2022 2022 2012 2012 2022	2034 2034 2037 2034 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Beregening Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Veld	12 12 15 22 22 36	Renovatie Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas Vervangen beregening Vervangen kantplank Vervangen slagschot Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden						
3	Zandkunstgras Kantplanken Slagschotten Hekwerken Zandkunstgras			5.707 250 50 300 5.707	m2 m m m m2	2007 nb nb nb 2007	2025 2025 2025 2025 2043	Kunstgrasmat + sporttechnische laag Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Gaasbespanning Veld	18 22 22 12 36	Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag Vervangen kantplank Vervangen slagschot Vervangen gaas Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden						
4	Zandkunstgras Hekwerken Zandkunstgras			4.500 275 4.500	m2 m m2	2022 2022 2022	2040 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Veld	18 12 36	Renovatie Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden						
Sportveldverlichting																	
Veld 1	Masten			8	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 1	Armatuur (LED)			16	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
Veld 2	Masten			4 + 4 combi veld 3	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 2	Armatuur (LED)			8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
Veld 3	Masten			4 + 4 combi veld 2	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 3	Armatuur (LED)			8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
Veld 4	Masten			6	st	2022	2062	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 4	Armatuur (LED)			6	st	2022	2042	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
GHV	GHV			1	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt				
				2	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt				
				3	Natuurgras	1200	m2	nb	2026	Veld	30	Renovatie	Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding				
				Sportveldverlichting													
Veld 1 + 2	Masten			4	st	nb	nb	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 1 + 2	Armatuur			4	st	nb	2024	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						

Vervangingsinvesteringen (> 25K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2028	2029	2030	2031
	Schutterij	1	Natuurgras	5.600	m2	nb	2030	Veld	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken			€ 86.495,64	
	Accommodatievoorzieningen	VOAB	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 1.000 600 4	PM m2 m st	2018 nb nb nb	2043 2033 2033	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten				
		GSBW	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 800 375 6	PM m2 m st	2018 nb nb nb	2043 2029 2029	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 48.963,13 € 35.065,80			
		MHC	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 1.100 500 4	PM m2 m st	2018 2022 2012 2022	2043 2022 2042 2052	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten				
		GHV	Terreinafastering Poorten	120 2	m st	nb nb	2024 2024	Hekwerk Poort	30 30	Vervangen Vervangen	Vervangen hekwerken Vervangen poorten				
		Parkeervoorzieningen	Parkeerplaats (uitbreiding) Parkeerplaats Parkeerplaats Parkeerplaats (uitbreiding) Parkeerplaats Fietsparkeerplaatsen	3.000 3.000 2.000 3.000 1.800 1.365	m2 m2 m2 m2 m2 m2	nb nb nb 2022 nb nb	2026 2030 2028 2029 2029	BKK Asfalt Asfalt BKK Asfalt Tegels	100% 100% 100% 100% 100% 8%	Aanleg Renovatie Renovatie Aanleg Renovatie Renovatie	Aanleg parkeervoorziening Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Aanleg parkeervoorziening Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Herbestraten	€ 133.584,00	€ 120.225,60	€ 200.376,00	
		Schutterij	Terreinafastering Poorten	390 1	m st	nb nb	2026 2026	Hekwerk Poort	30 30	Vervangen Vervangen	Vervangen hekwerken Vervangen poorten				
Riel	VV Riel	1	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie				
		2	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2025 2025	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie				
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2024 2024	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie				
		Klein trainingsveld	Natuurgras Beregening	3.000 0,5	m2 st	nb nb	2026 2026	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie				
		Sportveldverlichting	Trainingsveld Trainingsveld Klein trainingsveld Klein trainingsveld	6 12 2 2	st st st st	nb nb nb nb	nb 2023 nb 2023	Lichtmast Armatuur Lichtmast Armatuur	40 20 40 20	Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling Armatuur vervangen LED Lichtmast vervangen incl. bekabeling Armatuur vervangen LED				
		Accommodatievoorzieningen VV Riel	Beregening Tegelpaden accommodatie Parkeerplaats Terreinafastering Poorten	1 795 1.536 850 3	PM m2 m2 m st	2017 nb nb nb nb	2042 2032 2034 2024	Pomp vervangen + computer Tegels Asfalt Hekwerk Poort	25 8% 100% 30 30	Vervangen Renovatie Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Vervangen hekwerken Vervangen poorten				
Totaal per jaar												€ 360.264,36	€ 433.166,99	€ 286.871,64	€ 120.105,37

Vervangingsinvesteringen (> 25K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2032	2033	2034	2035		
Van den Wildenberg	VOAB	1	Kunstgras Kurk	8500 8.500	m2 m2	2012 2012	2024 2048	Veld installatie	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden				€ 496.765,50		
		2	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		3	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		4	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2031 2031	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		5	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	5750 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld 0.4	Natuurgras Beregening	3800 0,40	m2 st	nb nb	2025 2025	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld 0.8	Natuurgras Beregening	5550 0,80	m2 st	nb nb	2026 2026	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Sportveldverlichting															
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 2	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Trainingsveld	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 5	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 5	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld 0.4	Masten	2	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Trainingsveld 0.4	Armatuur	2	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld 0.8	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Trainingsveld 0.8	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								
GSBW	GSBW	1	Kunstgras Kurk	8.500 8.500	m2 st	2012 2012	2024 2048	Kunstgrasmat Veld	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden						
		2	Natuurgras Beregening	6.900 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		3	Natuurgras Beregening	9.200 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.500 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Sportveldverlichting															
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 2	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		MHC Goirle	MHC Goirle	1	Waterkunstgras Hekwerken	5.707 300	m2 m	2022 2022	2034 2034	Kunstgrasmat Gaasbespanning	12 12	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas			€ 304.945,56	
Beregening	1			st	2022	2037	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregening							
Kantplanken	250			m	2012	2034	Rubber inlay kantplank	22	Vervangen	Vervangen kantplank			€ 10.436,25				
Slagschotten	50			m	2012	2034	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot							
Waterkunstgras	5.707			m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden							
2	Waterkunstgras Hekwerken			5.707 300	m2 m	2022 2022	2034 2034	Kunstgrasmat Gaasbespanning	12 12	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas			€ 304.945,56			
Beregening	1			st	2022	2037	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregening							
Kantplanken	250			m	2012	2034	Rubber inlay kantplank	22	Vervangen	Vervangen kantplank			€ 10.436,25				
Slagschotten	50			m	2012	2034	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot							
Waterkunstgras	5.707			m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden							
3	Zandkunstgras Kantplanken			5.707 250	m2 m	2007 nb	2025 2025	Kunstgrasmat + sporttechnische laag Rubber inlay kantplank	18 22	Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag Vervangen kantplank						
Slagschotten	50			m	nb	2025	2025	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot						
Hekwerken	300			m	nb	2025	2025	Gaasbespanning	12	Vervangen	Vervangen gaas						
Zandkunstgras	5.707			m2	2007	2043	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden							
4	Zandkunstgras Hekwerken			4.500 275	m2 m	2022 2022	2040 2034	Kunstgrasmat Gaasbespanning	18 12	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas						
Zandkunstgras	4.500			m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden							
Sportveldverlichting																	
Veld 1	Masten			8	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 1	Armatuur (LED)	16	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			€ 80.150,40					
Veld 2	Masten	4 + 4 combi veld 3	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling								
Veld 2	Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			€ 40.075,20					
Veld 3	Masten	4 + 4 combi veld 2	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling								
Veld 3	Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			€ 40.075,20					
Veld 4	Masten	6	st	2022	2062	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling								
Veld 4	Armatuur (LED)	6	st	2022	2042	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								
GHV	GHV	1	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt						
		2	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt						
		3	Natuurgras	1200	m2	nb	2026	Veld	30	Renovatie	Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding						
		Sportveldverlichting															
		Veld 1 + 2	Masten	4	st	nb	nb	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 1 + 2	Armatuur	4	st	nb	2024	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								

Vervangingsinvesteringen (> 25K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2032	2033	2034	2035
	Schutterij	1	Natuurgras	5.600	m2	nb	2030	Veld	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken				
	Accommodatievoorzieningen	VOAB	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 1.000 600 4	PM m2 m st	2018 nb nb nb	2043 2033 2033	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten		€ 75.141,00		
		GSBW	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 800 375 6	PM m2 m st	2018 nb nb nb	2043 2029 2029	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten				
		MHC	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 1.100 500 4	PM m2 m st	2018 2022 2012 2022	2043 2022 2042 2052	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten				
		GHV	Terreinafastering Poorten	120 2	m st	nb nb	2024 2024	Hekwerk Poort	30 30	Vervangen Vervangen	Vervangen hekwerken Vervangen poorten				
		Parkeervoorzieningen	Parkeerplaats (uitbreiding) Parkeerplaats Parkeerplaats Parkeerplaats (uitbreiding) Parkeerplaats Fietsparkeerplaatsen	3.000 3.000 2.000 3.000 1.800 1.365	m2 m2 m2 m2 m2 m2	nb nb nb 2022 nb nb	2026 2030 2028 2029 2029	BKK Asfalt Asfalt BKK Asfalt Tegels	100% 100% 100% 100% 100% 8%	Aanleg Renovatie Renovatie Aanleg Renovatie Renovatie	Aanleg parkeervoorziening Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Aanleg parkeervoorziening Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Herbestraten				
		Schutterij	Terreinafastering Poorten	390 1	m st	nb nb	2026 2026	Hekwerk Poort	30 30	Vervangen Vervangen	Vervangen hekwerken Vervangen poorten				
Riel	VV Riel	1	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie				
		2	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2025 2025	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie				
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2024 2024	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie				
		Klein trainingsveld	Natuurgras Beregening	3.000 0,5	m2 st	nb nb	2026 2026	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie				
		Sportveldverlichting	Trainingsveld Trainingsveld Klein trainingsveld Klein trainingsveld	6 12 2 2	st st st st	nb nb nb nb	nb 2023 nb 2023	Lichtmast Armatuur Lichtmast Armatuur	40 20 40 20	Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling Armatuur vervangen LED Lichtmast vervangen incl. bekabeling Armatuur vervangen LED				
		Accommodatievoorzieningen VV Riel	Beregening Tegelpaden accommodatie Parkeerplaats Terreinafastering Poorten	1 795 1.536 850 3	PM m2 m2 m st	2017 nb nb nb nb	2042 2032 2032 2024 2024	Pomp vervangen + computer Tegels Asfalt Hekwerk Poort	25 8% 100% 30 30	Vervangen Renovatie Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 102.592,51			
Totaal per jaar												€ 262.893,31	€ 75.141,00	€ 630.763,61	€ 496.765,50

Vervangingsinvesteringen (> 25K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2036	2037	2038	2039		
Van den Wildenberg	VOAB	1	Kunstgras Kurk	8500 8.500	m2 m2	2012 2012	2024 2048	Veld installatie	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden						
		2	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		3	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		4	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2031 2031	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		5	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	5750 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld 0.4	Natuurgras Beregening	3800 0,40	m2 st	nb nb	2025 2025	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld 0.8	Natuurgras Beregening	5550 0,80	m2 st	nb nb	2026 2026	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Sportveldverlichting															
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 2	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Trainingsveld	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 5	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 5	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld 0.4	Masten	2	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Trainingsveld 0.4	Armatuur	2	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld 0.8	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Trainingsveld 0.8	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								
GSBW	GSBW	1	Kunstgras Kurk	8.500 8.500	m2 st	2012 2012	2024 2048	Kunstgrasmat Veld	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden	€ 496.765,50					
		2	Natuurgras Beregening	6.900 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		3	Natuurgras Beregening	9.200 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.500 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Sportveldverlichting															
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 2	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		MHC Goirle	MHC Goirle	1	Waterkunstgras Hekwerken Beregening Kantplanken Slagschotten Waterkunstgras	5.707 300 1 250 50 5.707	m2 m st m m2	2022 2022 2012 2012 2022	2034 2034 2037 2034 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Beregening Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Veld	12 12 15 22 22 36	Renovatie Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas Vervangen beregening Vervangen kantplank Vervangen slagschot Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden				
2	Waterkunstgras Hekwerken Beregening Kantplanken Slagschotten Waterkunstgras			5.707 300 1 250 50 5.707	m2 m st m m2	2022 2022 2022 2012 2012 2022	2034 2034 2037 2034 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Beregening Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Veld	12 12 15 22 22 36	Renovatie Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas Vervangen beregening Vervangen kantplank Vervangen slagschot Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden						
3	Zandkunstgras Kantplanken Slagschotten Hekwerken Zandkunstgras			5.707 250 50 300 5.707	m2 nb m nb m2	2007 nb nb nb 2007	2025 2025 2025 2025 2043	Kunstgrasmat + sporttechnische laag Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Gaasbespanning Veld	18 22 22 12 36	Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag Vervangen kantplank Vervangen slagschot Vervangen gaas Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden						
4	Zandkunstgras Hekwerken Zandkunstgras			4.500 275 4.500	m2 m m2	2022 2022 2022	2040 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Veld	18 12 36	Renovatie Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden						
Sportveldverlichting																	
Veld 1	Masten			8	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 1	Armatuur (LED)			16	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
Veld 2	Masten			4 + 4 combi veld 3	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 2	Armatuur (LED)			8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
Veld 3	Masten			4 + 4 combi veld 2	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 3	Armatuur (LED)			8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
Veld 4	Masten			6	st	2022	2062	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 4	Armatuur (LED)			6	st	2022	2042	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
GHV	GHV			1	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt				
				2	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt				
				3	Natuurgras	1200	m2	nb	2026	Veld	30	Renovatie	Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding				
				Sportveldverlichting													
Veld 1 + 2	Masten			4	st	nb	nb	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 1 + 2	Armatuur	4	st	nb	2024	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								

Vervangingsinvesteringen (> 25K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2036	2037	2038	2039				
	Schutterij	1	Natuurgras	5.600	m2	nb	2030	Veld	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken								
	Accommodatievoorzieningen	VOAB	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 1.000 600 4	PM m2 m st	2018 nb nb nb	2043 2033 2033 2033	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten								
		GSBW	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 800 375 6	PM m2 m st	2018 nb nb nb	2043 2029 2029 2029	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten								
		MHC	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 1.100 500 4	PM m2 m st	2018 nb 2012 2022	2043 2022 2042 2052	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten								
		GHV	Terreinafastering Poorten	120 2	m st	nb nb	2024 2024	Hekwerk Poort	30 30	Vervangen Vervangen	Vervangen hekwerken Vervangen poorten								
		Parkeervoorzieningen	Parkeerplaats (uitbreiding) Parkeerplaats Parkeerplaats Parkeerplaats (uitbreiding) Parkeerplaats Fietsparkeerplaatsen	3.000 3.000 2.000 3.000 1.800 1.365	m2 m2 m2 m2 m2 m2	nb nb nb 2022 nb nb	2026 2030 2028 2029 2029 2029	BKK Asfalt Asfalt BKK Asfalt Tegels	100% 100% 100% 100% 100% 8%	Aanleg Renovatie Renovatie Aanleg Renovatie Renovatie	Aanleg parkeervoorziening Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Aanleg parkeervoorziening Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Herbestraten								
		Schutterij	Terreinafastering Poorten	390 1	m st	nb nb	2026 2026	Hekwerk Poort	30 30	Vervangen Vervangen	Vervangen hekwerken Vervangen poorten								
Riel	VV Riel	1	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie								
		2	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2025 2025	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie								
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2024 2024	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie								
		Klein trainingsveld	Natuurgras Beregening	3.000 0,5	m2 st	nb nb	2026 2026	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie								
		Sportveldverlichting	Trainingsveld Trainingsveld Klein trainingsveld Klein trainingsveld	6 12 2 2	st st st st	nb nb nb nb	nb 2023 nb 2023	Lichtmast Armatuur Lichtmast Armatuur	40 20 40 20	Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling Armatuur vervangen LED Lichtmast vervangen incl. bekabeling Armatuur vervangen LED								
		Accommodatievoorzieningen VV Riel	Beregening Tegelpaden accommodatie Parkeerplaats Terreinafastering Poorten	1 795 1.536 850 3	PM m2 m2 m st	2017 nb nb nb nb	2042 2032 2032 2024 2024	Pomp vervangen + computer Tegels Asfalt Hekwerk Poort	25 8% 100% 30 30	Vervangen Renovatie Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Vervangen hekwerken Vervangen poorten								
Totaal per jaar												€	496.765,50	€	-	€	-	€	-

Vervangingsinvesteringen (> 25K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	Gemiddeld		
Van den Wildenberg	VOAB	1	Kunstgras Kurk	8500 8.500	m2 m2	2012 2012	2024 2048	Veld installatie	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden	€ 31.047,84		
		2	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ -		
		3	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ -		
		4	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2031 2031	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 7.506,59		
		5	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 7.506,59		
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	5750 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 5.550,78		
		Trainingsveld 0.4	Natuurgras Beregening	3800 0,40	m2 st	nb nb	2025 2025	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 3.668,34		
		Trainingsveld 0.8	Natuurgras Beregening	5550 0,80	m2 st	nb nb	2026 2026	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 5.357,71		
		Sportveldverlichting											€ -	
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Veld 2	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Trainingsveld	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Trainingsveld	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Veld 5	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 5	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Trainingsveld 0.4	Masten	2	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Trainingsveld 0.4	Armatuur	2	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Trainingsveld 0.8	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
Trainingsveld 0.8	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED					
											€ 60.637,85			
GSBW	GSBW	1	Kunstgras Kurk	8.500 8.500	m2 st	2012 2012	2024 2048	Kunstgrasmat Veld	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden	€ 62.095,69		
		2	Natuurgras Beregening	6.900 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 6.660,94		
		3	Natuurgras Beregening	9.200 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 8.881,25		
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.500 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 7.240,15		
		Sportveldverlichting										€ -		
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
Veld 2	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling					
Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED					
											€ 84.876,02			
MHC Goirle	MHC Goirle	1	Waterkunstgras Hekwerken Beregening Kantplanken Slagschotten Waterkunstgras	5.707 300 1 250 50 5.707	m2 m st m m m2	2022 2022 2022 2012 2012 2022	2034 2034 2037 2034 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Beregening Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Veld	12 12 15 22 22 36	Renovatie Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas Vervangen beregening Vervangen kantplank Vervangen slagschot Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden	€ 19.711,36		
		2	Waterkunstgras Hekwerken Beregening Kantplanken Slagschotten Waterkunstgras	5.707 300 1 250 50 5.707	m2 m st m m m2	2022 2022 2022 2012 2012 2022	2034 2034 2037 2034 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Beregening Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Veld	12 12 15 22 22 36	Renovatie Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas Vervangen beregening Vervangen kantplank Vervangen slagschot Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden	€ 19.711,36		
		3	Zandkunstgras Kantplanken Slagschotten Hekwerken Zandkunstgras	5.707 250 50 300 5.707	m2 m m m m2	2007 nb nb nb 2007	2025 2025 2025 2025 2043	Kunstgrasmat + sporttechnische laag Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Veld	18 22 22 36	Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag Vervangen kantplank Vervangen slagschot Vervangen gaas Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden	€ 22.334,88		
		4	Zandkunstgras Hekwerken Zandkunstgras	4.500 275 4.500	m2 m m2	2022 2022 2022	2040 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Veld	18 12 36	Renovatie Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas Renovatie veld + hekwerken + tegelbaden	€ -		
		Sportveldverlichting										€ 10.018,80		
		Veld 1	Masten	8	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 1	Armatuur (LED)	16	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Veld 2	Masten	4 + 4 combi veld 3	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 2	Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Veld 3	Masten	4 + 4 combi veld 2	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 3	Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Veld 4	Masten	6	st	2022	2062	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 4	Armatuur (LED)	6	st	2022	2042	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
													€ 71.776,41	
		GHV	GHV	1	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt	€ -
				2	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt	€ -
3	Natuurgras			1200	m2	nb	2026	Veld	30	Renovatie	Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding	€ 1.562,50		
Sportveldverlichting											€ -			
Veld 1 + 2	Masten	4	st	nb	nb	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling					
Veld 1 + 2	Armatuur	4	st	nb	2024	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED					

Vervangingsinvesteringen (> 25K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	Gemiddeld
	Schutterij											€ 1.562,50
		1	Natuurgras	5.600	m2	nb	2030	Veld	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken	€ 5.405,98
												€ 5.405,98
	Accommodatievoorzieningen											
		VOAB	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 1.000 600 4	PM m2 m st	2018 nb nb nb	2043 2033 2033 2033	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 4.696,31
		GSBW	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 800 375 6	PM m2 m st	2018 nb nb nb	2043 2029 2029 2029	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 5.126,81
		MHC	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 1.100 500 4	PM m2 m st	2018 nb 2012 2022	2043 2022 2042 2052	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ -
		GHV	Terreinafastering Poorten	120 2	m st	nb nb	2024 2024	Hekwerk Poort	30 30	Vervangen Vervangen	Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ -
		Parkeervoorzieningen	Parkeerplaats (uitbreiding) Parkeerplaats Parkeerplaats Parkeerplaats (uitbreiding) Parkeerplaats Fietsparkeerplaatsen	3.000 3.000 2.000 3.000 1.800 1.365	m2 m2 m2 m2 m2 m2	nb nb nb 2022 nb nb	2026 2030 2028 2029 2029 2029	BKK Asfalt Asfalt BKK Asfalt Tegels	100% 100% 100% 100% 100% 8%	Aanleg Renovatie Renovatie Aanleg Renovatie Renovatie	Aanleg parkeervoorziening Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Aanleg parkeervoorziening Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Herbestraten	€ 48.699,10
		Schutterij	Terreinafastering Poorten	390 1	m st	nb nb	2026 2026	Hekwerk Poort	30 30	Vervangen Vervangen	Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 3.052,60
												€ 61.574,82
Riel	VV Riel											
		1	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 7.506,59
		2	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2025 2025	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie	€ 7.506,59
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2024 2024	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie	€ 7.506,59
		Klein trainingsveld	Natuurgras Beregening	3.000 0,5	m2 st	nb nb	2026 2026	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie	€ 2.896,06
		Sportveldverlichting	Trainingsveld Trainingsveld Klein trainingsveld Klein trainingsveld	6 12 2 2	st st st st	nb nb nb nb	nb 2023 nb 2023	Lichtmast Armatuur Lichtmast Armatuur	40 20 40 20	Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling Armatuur vervangen LED Lichtmast vervangen incl. bekabeling Armatuur vervangen LED	€ -
		Accommodatievoorzieningen VV Riel	Beregening Tegelpaden accommodatie Parkeerplaats Terreinafastering Poorten	1 795 1.536 850 3	PM m2 m2 m st	2017 nb nb nb nb	2042 2032 2034 2024 2024	Pomp vervangen + computer Tegels Asfalt Hekwerk Poort	25 8% 100% 30 30	Vervangen Renovatie Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 13.065,14
												€ 38.480,96
												Totaal per jaar € 324.316,53

Vervangingsonderhoud (< 25 K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2024	2025	2026	2027		
Van den Wildenberg	VOAB	1	Kunstgras Kurk	8500 8.500	m2 m2	2012 2012	2024 2048	Veld installatie	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden						
		2	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		3	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		4	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2031 2031	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		5	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	5750 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld 0.4	Natuurgras Beregening	3800 0,40	m2 st	nb nb	2025 2025	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie		€ 8.349,00				
		Trainingsveld 0.8	Natuurgras Beregening	5550 0,80	m2 st	nb nb	2026 2026	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie			€ 16.698,00			
		Sportveldverlichting															
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 2	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Trainingsveld	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 5	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 5	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld 0.4	Masten	2	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Trainingsveld 0.4	Armatuur	2	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld 0.8	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Trainingsveld 0.8	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								
GSBW	GSBW	1	Kunstgras Kurk	8.500 8.500	m2 st	2012 2012	2024 2048	Kunstgrasmat Veld	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden						
		2	Natuurgras Beregening	6.900 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		3	Natuurgras Beregening	9.200 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.500 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie		€ 20.872,50				
		Sportveldverlichting															
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 2	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		MHC Goirle	MHC Goirle	1	Waterkunstgras Hekwerken	5.707 300	m2 m	2022 2022	2034 2034	Kunstgrasmat Gaasbespanning	12 12	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas				
Beregening	1			st	2022	2037	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregening							
Kantplanken	250			m	2012	2034	Rubber inlay kantplank	22	Vervangen	Vervangen kantplank							
Slagschotten	50			m	2012	2034	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot							
Waterkunstgras	5.707			m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden							
2	Waterkunstgras Hekwerken			5.707 300	m2 m	2022 2022	2034 2034	Kunstgrasmat Gaasbespanning	12 12	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas						
Beregening	1			st	2022	2037	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregening							
Kantplanken	250			m	2012	2034	Rubber inlay kantplank	22	Vervangen	Vervangen kantplank							
Slagschotten	50			m	2012	2034	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot							
Waterkunstgras	5.707			m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden							
3	Zandkunstgras Kantplanken			5.707 250	m2 m	2007 nb	2025 2025	Kunstgrasmat + sporttechnische laag Rubber inlay kantplank	18 22	Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag Vervangen kantplank		€ 10.436,25				
Slagschotten	50			m	nb	2025	2025	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot		€ 8.015,04				
Hekwerken	300			m	nb	2025	2025	Gaasbespanning	12	Vervangen	Vervangen gaas		€ 10.018,80				
Zandkunstgras	5.707			m2	2007	2043	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden							
4	Zandkunstgras Hekwerken			4.500 275	m2 m	2022 2022	2040 2034	Kunstgrasmat Gaasbespanning	18 12	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas						
Zandkunstgras	4.500			m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden							
Sportveldverlichting																	
Veld 1	Masten			8	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 1	Armatuur (LED)	16	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								
Veld 2	Masten	4 + 4 combi veld 3	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling								
Veld 2	Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								
Veld 3	Masten	4 + 4 combi veld 2	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling								
Veld 3	Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								
Veld 4	Masten	6	st	2022	2062	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling								
Veld 4	Armatuur (LED)	6	st	2022	2042	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								
GHV	GHV	1	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt						
		2	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt						
		3	Natuurgras	1200	m2	nb	2026	Veld	30	Renovatie	Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding						
		Sportveldverlichting															
Veld 1 + 2	Masten	4	st	nb	nb	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling								
Veld 1 + 2	Armatuur	4	st	nb	2024	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED		€ 20.037,60						

Vervangingsonderhoud (< 25 K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2028	2029	2030	2031		
Van den Wildenberg	VOAB	1	Kunstgras Kurk	8500	m2	2012	2024	Veld installatie	12	Renovatie	Vervangen kunstgrasmat						
				8.500	m2	2012	2048		36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden						
		2	Natuurgras Beregening	7776	m2	nb	2012	2024	Veld installatie	30	Renovatie	Vervangen veld + hekwerken					
				1	st	nb	2012	2048		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		3	Natuurgras Beregening	7776	m2	nb	2012	2024	Veld installatie	30	Renovatie	Vervangen veld + hekwerken					
				1	st	nb	2012	2048		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		4	Natuurgras Beregening	7776	m2	nb	2031	2031	Veld installatie	30	Renovatie	Vervangen veld + hekwerken					
				1	st	nb	2031	2031		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie				€ 20.872,50	
		5	Natuurgras Beregening	7776	m2	nb	2028	2028	Veld installatie	30	Renovatie	Vervangen veld + hekwerken					
				1	st	nb	2028	2028		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie	€ 20.872,50				
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	5750	m2	nb	2029	2029	Veld installatie	30	Renovatie	Vervangen veld + hekwerken					
				1	st	nb	2029	2029		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie		€ 20.872,50			
		Trainingsveld 0.4	Natuurgras Beregening	3800	m2	nb	2025	2025	Veld installatie	30	Renovatie	Vervangen veld + hekwerken					
				0,40	st	nb	2025	2025		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		Trainingsveld 0.8	Natuurgras Beregening	5550	m2	nb	2026	2026	Veld installatie	30	Renovatie	Vervangen veld + hekwerken					
				0,80	st	nb	2026	2026		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		Sportveldverlichting															
				Veld 1 Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling					
				Veld 1 Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED					
				Veld 2 Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling					
		Veld 2 Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Trainingsveld Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Trainingsveld Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Veld 5 Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Veld 5 Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Trainingsveld 0.4 Masten	2	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Trainingsveld 0.4 Armatuur	2	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Trainingsveld 0.8 Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Trainingsveld 0.8 Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
GSBW	GSBW	1	Kunstgras Kurk	8.500	m2	2012	2024	Kunstgrasmat	12	Renovatie	Vervangen kunstgrasmat						
				8.500	st	2012	2048	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden						
		2	Natuurgras Beregening	6.900	m2	nb	2028	2028	Veld installatie	30	Renovatie	Vervangen veld + hekwerken					
				1	st	nb	2028	2028		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie	€ 20.872,50				
		3	Natuurgras Beregening	9.200	m2	nb	2029	2029	Veld installatie	30	Renovatie	Vervangen veld + hekwerken					
				1	st	nb	2029	2029		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie		€ 20.872,50			
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.500	m2	nb	2027	2027	Veld installatie	30	Renovatie	Vervangen veld + hekwerken					
				1	st	nb	2027	2027		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		Sportveldverlichting															
				Veld 1 Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling					
		Veld 1 Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Veld 2 Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Veld 2 Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
MHC Goirle	MHC Goirle	1	Waterkunstgras	5.707	m2	2022	2034	Kunstgrasmat	12	Renovatie	Vervangen kunstgrasmat						
			Hekwerken	300	m	2022	2034	Gaasbespanning	12	Vervangen	Vervangen gaas						
			Beregening	1	st	2022	2037	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregening						
			Kantplanken	250	m	2012	2034	Rubber inlay kantplank	22	Vervangen	Vervangen kantplank						
			Slagschotten	50	m	2012	2034	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot						
			Waterkunstgras	5.707	m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden						
		2	Waterkunstgras	5.707	m2	2022	2034	Kunstgrasmat	12	Renovatie	Vervangen kunstgrasmat						
			Hekwerken	300	m	2022	2034	Gaasbespanning	12	Vervangen	Vervangen gaas						
			Beregening	1	st	2022	2037	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregening						
			Kantplanken	250	m	2012	2034	Rubber inlay kantplank	22	Vervangen	Vervangen kantplank						
			Slagschotten	50	m	2012	2034	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot						
			Waterkunstgras	5.707	m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden						
		3	Zandkunstgras	5.707	m2	2007	2025	Kunstgrasmat + sporttechnische laag	18	Vervangen	Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag						
			Kantplanken	250	m	nb	2025	Rubber inlay kantplank	22	Vervangen	Vervangen kantplank						
			Slagschotten	50	m	nb	2025	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot						
			Hekwerken	300	m	nb	2025	Gaasbespanning	12	Vervangen	Vervangen gaas						
			Zandkunstgras	5.707	m2	2007	2043	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden						
		4	Zandkunstgras	4.500	m2	2022	2040	Kunstgrasmat	18	Renovatie	Vervangen kunstgrasmat						
	Hekwerken	275	m	2022	2034	Gaasbespanning	12	Vervangen	Vervangen gaas								
	Zandkunstgras	4.500	m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden								
Sportveldverlichting																	
		Veld 1 Masten	8	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Veld 1 Armatuur (LED)	16	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Veld 2 Masten	4 + 4 combi veld 3	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Veld 2 Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Veld 3 Masten	4 + 4 combi veld 2	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Veld 3 Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
		Veld 4 Masten	6	st	2022	2062	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling							
		Veld 4 Armatuur (LED)	6	st	2022	2042	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							
GHV	GHV	1	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt						
		2	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt						
		3	Natuurgras	1200	m2	nb	2026	Veld	30	Renovatie	Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding						
		Sportveldverlichting															
				Veld 1 + 2 Masten	4	st	nb	nb	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling					
		Veld 1 + 2 Armatuur	4	st	nb	2024	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED							

Vervangingsonderhoud (< 25 K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2032	2033	2034	2035		
Van den Wildenberg	VOAB	1	Kunstgras Kurk	8500	m2	2012	2024	Veld installatie	12	Renovatie	Vervangen kunstgrasmat						
				8.500	m2	2012	2048		36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden						
		2	Natuurgras Beregening	7776	m2	nb	2012	2024	Veld installatie	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken					
				1	st	nb	2012	2024		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		3	Natuurgras Beregening	7776	m2	nb	2012	2024	Veld installatie	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken					
				1	st	nb	2012	2024		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		4	Natuurgras Beregening	7776	m2	nb	2031	2031	Veld installatie	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken					
				1	st	nb	2031	2031		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		5	Natuurgras Beregening	7776	m2	nb	2028	2028	Veld installatie	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken					
				1	st	nb	2028	2028		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	5750	m2	nb	2029	2029	Veld installatie	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken					
				1	st	nb	2029	2029		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		Trainingsveld 0.4	Natuurgras Beregening	3800	m2	nb	2025	2025	Veld installatie	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken					
				0,40	st	nb	2025	2025		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		Trainingsveld 0.8	Natuurgras Beregening	5550	m2	nb	2026	2026	Veld installatie	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken					
				0,80	st	nb	2026	2026		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		Sportveldverlichting															
				Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling				
				Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED				
				Veld 2	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling				
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Trainingsveld	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 5	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 5	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld 0.4	Masten	2	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Trainingsveld 0.4	Armatuur	2	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld 0.8	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Trainingsveld 0.8	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
GSBW	GSBW	1	Kunstgras Kurk	8.500	m2	2012	2024	Kunstgrasmat	12	Renovatie	Vervangen kunstgrasmat						
				8.500	st	2012	2048	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden						
		2	Natuurgras Beregening	6.900	m2	nb	2028	2028	Veld installatie	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken					
				1	st	nb	2028	2028		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		3	Natuurgras Beregening	9.200	m2	nb	2029	2029	Veld installatie	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken					
				1	st	nb	2029	2029		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.500	m2	nb	2027	2027	Veld installatie	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken					
				1	st	nb	2027	2027		15	Vervangen	Vervangen beregeningsinstallatie					
		Sportveldverlichting															
				Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling				
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 2	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
MHC Goirle	MHC Goirle	1	Waterkunstgras	5.707	m2	2022	2034	Kunstgrasmat	12	Renovatie	Vervangen kunstgrasmat						
				300	m	2022	2034	Gasbespanning	12	Vervangen	Vervangen gas			€	10.018,80		
				1	st	2022	2037	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregening			€	10.436,25		
				Kantplanken	250	m	2012	2034	Rubber inlay kantplank	22	Vervangen	Vervangen kantplank			€	10.436,25	
				Slagschotten	50	m	2012	2034	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot			€	8.015,04	
				Waterkunstgras	5.707	m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden					
		2	Waterkunstgras	5.707	m2	2022	2034	Kunstgrasmat	12	Renovatie	Vervangen kunstgrasmat						
				300	m	2022	2034	Gasbespanning	12	Vervangen	Vervangen gas			€	10.018,80		
				Beregening	1	st	2022	2037	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregening					
				Kantplanken	250	m	2012	2034	Rubber inlay kantplank	22	Vervangen	Vervangen kantplank			€	10.436,25	
				Slagschotten	50	m	2012	2034	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot			€	8.015,04	
				Waterkunstgras	5.707	m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden					
		3	Zandkunstgras	5.707	m2	2007	2025	Kunstgrasmat + sporttechnische laag	18	Vervangen	Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag						
				Kantplanken	250	m	nb	2025	2025	Rubber inlay kantplank	22	Vervangen	Vervangen kantplank				
				Slagschotten	50	m	nb	2025	2025	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot				
				Hekwerken	300	m	nb	2025	2025	Gasbespanning	12	Vervangen	Vervangen gas				
				Zandkunstgras	5.707	m2	2007	2043	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden					
		4	Zandkunstgras	4.500	m2	2022	2040	Kunstgrasmat	18	Renovatie	Vervangen kunstgrasmat						
				Hekwerken	275	m	2022	2034	Gasbespanning	12	Vervangen	Vervangen gas			€	9.183,90	
				Zandkunstgras	4.500	m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden					
Sportveldverlichting																	
		Veld 1	Masten	8	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 1	Armatuur (LED)	16	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 2	Masten	4 + 4 combi veld 3	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 2	Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 3	Masten	4 + 4 combi veld 2	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 3	Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 4	Masten	6	st	2022	2062	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 4	Armatuur (LED)	6	st	2022	2042	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
GHV	GHV	1	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt						
		2	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt						
		3	Natuurgras	1200	m2	nb	2026	Veld	30	Renovatie	Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding						
		Sportveldverlichting															
				Veld 1 + 2	Masten	4	st	nb	nb	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling				
		Veld 1 + 2	Armatuur	4	st	nb	2024	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						

Vervangingsonderhoud (< 25 K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2036	2037	2038	2039		
Van den Wildenberg	VOAB	1	Kunstgras Kurk	8500 8.500	m2 m2	2012 2012	2024 2048	Veld installatie	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden						
		2	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		3	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		4	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2031 2031	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		5	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	5750 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld 0.4	Natuurgras Beregening	3800 0,40	m2 st	nb nb	2025 2025	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld 0.8	Natuurgras Beregening	5550 0,80	m2 st	nb nb	2026 2026	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Sportveldverlichting															
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 2	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Trainingsveld	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 5	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 5	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld 0.4	Masten	2	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Trainingsveld 0.4	Armatuur	2	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Trainingsveld 0.8	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Trainingsveld 0.8	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								
GSBW	GSBW	1	Kunstgras Kurk	8.500 8.500	m2 st	2012 2012	2024 2048	Kunstgrasmat Veld	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden						
		2	Natuurgras Beregening	6.900 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		3	Natuurgras Beregening	9.200 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.500 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie						
		Sportveldverlichting															
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		Veld 2	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
		MHC Goirle	MHC Goirle	1	Waterkunstgras Hekwerken	5.707 300	m2 m	2022 2022	2034 2034	Kunstgrasmat Gaasbespanning	12 12	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas				
Beregening	1			st	2022	2037	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregening	€	20.872,50					
Kantplanken	250			m	2012	2034	Rubber inlay kantplank	22	Vervangen	Vervangen kantplank							
Slagschotten	50			m	2012	2034	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot							
Waterkunstgras	5.707			m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden							
2	Waterkunstgras Hekwerken			5.707 300	m2 m	2022 2022	2034 2034	Kunstgrasmat Gaasbespanning	12 12	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas						
Beregening	1			st	2022	2037	Beregening	15	Vervangen	Vervangen beregening	€	20.872,50					
Kantplanken	250			m	2012	2034	Rubber inlay kantplank	22	Vervangen	Vervangen kantplank							
Slagschotten	50			m	2012	2034	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot							
Waterkunstgras	5.707			m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden							
3	Zandkunstgras Kantplanken			5.707 250	m2 m	2007 nb	2025 2025	Kunstgrasmat + sporttechnische laag Rubber inlay kantplank	18 22	Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag Vervangen kantplank						
Slagschotten	50			m	nb	2025	2025	Rubber inlay slagschot	22	Vervangen	Vervangen slagschot						
Hekwerken	300			m	nb	2025	2025	Gaasbespanning	12	Vervangen	Vervangen gaas	€	10.018,80				
Zandkunstgras	5.707			m2	2007	2043	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden							
4	Zandkunstgras Hekwerken			4.500 275	m2 m	2022 2022	2040 2034	Kunstgrasmat Gaasbespanning	18 12	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gaas						
Zandkunstgras	4.500			m2	2022	2058	Veld	36	Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden							
Sportveldverlichting																	
Veld 1	Masten			8	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 1	Armatuur (LED)			16	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED						
Veld 2	Masten			4 + 4 combi veld 3	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling						
Veld 2	Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								
Veld 3	Masten	4 + 4 combi veld 2	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling								
Veld 3	Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								
Veld 4	Masten	6	st	2022	2062	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling								
Veld 4	Armatuur (LED)	6	st	2022	2042	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								
GHV	GHV	1	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt						
		2	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt						
		3	Natuurgras	1200	m2	nb	2026	Veld	30	Renovatie	Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding						
		Sportveldverlichting															
Veld 1 + 2	Masten	4	st	nb	nb	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling								
Veld 1 + 2	Armatuur	4	st	nb	2024	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED								

Vervangingsonderhoud (< 25 K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	2036	2037	2038	2039
	Schutterij	1	Natuurgras	5.600	m2	nb	2030	Veld	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken				
	Accommodatievoorzieningen	VOAB	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 1.000 600 4	PM m2 m st	2018 nb nb nb	2043 2033 2033	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 1.252,35	€ 1.252,35	€ 1.252,35	€ 1.252,35
		GSBW	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 800 375 6	PM m2 m st	2018 nb nb nb	2043 2029 2029	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 1.001,88	€ 1.001,88	€ 1.001,88	€ 1.001,88
		MHC	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 1.100 500 4	PM m2 m st	2018 2022 2012 2022	2043 2042 2042 2052	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 1.377,59	€ 1.377,59	€ 1.377,59	€ 1.377,59
		GHV	Terreinafastering Poorten	120 2	m st	nb nb	2024 2024	Hekwerk Poort	30 30	Vervangen Vervangen	Vervangen hekwerken Vervangen poorten				
		Parkeervoorzieningen	Parkeerplaats (uitbreiding) Parkeerplaats Parkeerplaats Parkeerplaats (uitbreiding) Parkeerplaats Fietsparkeerplaatsen	3.000 3.000 2.000 3.000 1.800 1.365	m2 m2 m2 m2 m2 m2	nb nb nb 2022 nb nb	2026 2030 2028 2029 2029	BKK Asfalt Asfalt BKK Asfalt Tegels	100% 100% 100% 100% 100% 8%	Aanleg Renovatie Renovatie Aanleg Renovatie Renovatie	Aanleg parkeervoorziening Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Aanleg parkeervoorziening Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Herbestraten	€ 2.279,28	€ 2.279,28	€ 2.279,28	€ 2.279,28
		Schutterij	Terreinafastering Poorten	390 1	m st	nb nb	2026 2026	Hekwerk Poort	30 30	Vervangen Vervangen	Vervangen hekwerken Vervangen poorten				
Riel	VV Riel	1	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie				
		2	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2025 2025	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie				
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2024 2024	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie				€ 20.872,50
		Klein trainingsveld	Natuurgras Beregening	3.000 0,5	m2 st	nb nb	2026 2026	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie				
		Sportveldverlichting	Trainingsveld Trainingsveld Klein trainingsveld Klein trainingsveld	6 12 2 2	st st st st	nb nb nb nb	nb 2023 nb 2023	Lichtmast Armatuur Lichtmast Armatuur	40 20 40 20	Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling Armatuur vervangen LED Lichtmast vervangen incl. bekabeling Armatuur vervangen LED				
		Accommodatievoorzieningen VV Riel	Beregening Tegelpaden accommodatie Parkeerplaats Terreinafastering Poorten	1 795 1.536 850 3	PM m2 m2 m st	2017 nb nb nb nb	2042 2032 2024 2024	Pomp vervangen + computer Tegels Asfalt Hekwerk Poort	25 8% 100% 30 30	Vervangen Renovatie Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 1.592,99	€ 1.592,99	€ 1.592,99	€ 1.592,99
											Totaal per jaar	€ 7.504,08	€ 59.267,88	€ 7.504,08	€ 28.376,58

Vervangingsonderhoud (< 25 K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	Gemiddeld		
Van den Wildenberg	VOAB	1	Kunstgras Kurk	8500 8.500	m2 m2	2012 2012	2024 2048	Veld installatie	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden	€ -		
		2	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ -		
		3	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	nvt nvt	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ -		
		4	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2031 2031	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 1.304,53		
		5	Natuurgras Beregening	7776 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 1.304,53		
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	5750 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ -		
		Trainingsveld 0.4	Natuurgras Beregening	3800 0,40	m2 st	nb nb	2025 2025	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 521,81		
		Trainingsveld 0.8	Natuurgras Beregening	5550 0,80	m2 st	nb nb	2026 2026	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 1.043,63		
		Sportveldverlichting											€ -	
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Veld 2	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Trainingsveld	Masten	4	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Trainingsveld	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Veld 5	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 5	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Trainingsveld 0.4	Masten	2	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Trainingsveld 0.4	Armatuur	2	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Trainingsveld 0.8	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
Trainingsveld 0.8	Armatuur	6	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED					
											€ 4.174,50			
GSBW	GSBW	1	Kunstgras Kurk	8.500 8.500	m2 st	2012 2012	2024 2048	Kunstgrasmat Veld	12 36	Renovatie Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden	€ -		
		2	Natuurgras Beregening	6.900 1	m2 st	nb nb	2028 2028	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 1.304,53		
		3	Natuurgras Beregening	9.200 1	m2 st	nb nb	2029 2029	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 1.304,53		
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.500 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 1.304,53		
		Sportveldverlichting										€ -		
		Veld 1	Masten	8	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 1	Armatuur	16	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Veld 2	Masten	6	st	2000	2040	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 2	Armatuur	8	st	2020	2040	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
												€ 3.913,59		
MHC Goirle	MHC Goirle	1	Waterkunstgras Hekwerken Beregening Kantplanken Slagschotten Waterkunstgras	5.707 300 1 250 50 5.707	m2 m st m m m2	2022 2022 2022 2012 2012 2022	2034 2034 2037 2034 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Beregening Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Veld	12 12 15 22 22 36	Renovatie Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gas Vervangen beregening Vervangen kantplank Vervangen slagschot Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden	€ 3.083,91		
		2	Waterkunstgras Hekwerken Beregening Kantplanken Slagschotten Waterkunstgras	5.707 300 1 250 50 5.707	m2 m st m m m2	2022 2022 2022 2012 2012 2022	2034 2034 2037 2034 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Beregening Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Veld	12 12 15 22 22 36	Renovatie Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gas Vervangen beregening Vervangen kantplank Vervangen slagschot Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden	€ 3.083,91		
		3	Zandkunstgras Kantplanken Slagschotten Hekwerken Zandkunstgras	5.707 250 50 300 5.707	m2 m m m m2	2007 nb nb nb 2007	2025 2025 2025 2025 2043	Kunstgrasmat + sporttechnische laag Rubber inlay kantplank Rubber inlay slagschot Gaasbespanning Veld	18 22 22 12 36	Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag Vervangen kantplank Vervangen slagschot Vervangen gas Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden	€ 2.405,56		
		4	Zandkunstgras Hekwerken Zandkunstgras	4.500 275 4.500	m2 m m2	2022 2022 2022	2040 2034 2058	Kunstgrasmat Gaasbespanning Veld	18 12 36	Renovatie Vervangen Vervangen	Vervangen kunstgrasmat Vervangen gas Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden	€ 573,99		
		Sportveldverlichting										€ -		
		Veld 1	Masten	8	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 1	Armatuur (LED)	16	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Veld 2	Masten	4 + 4 combi veld 3	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 2	Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Veld 3	Masten	4 + 4 combi veld 2	st	2012	2052	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 3	Armatuur (LED)	8	st	2012	2032	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
		Veld 4	Masten	6	st	2022	2062	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling			
		Veld 4	Armatuur (LED)	6	st	2022	2042	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			
												€ 9.147,37		
		GHV	GHV	1	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt	€ -
				2	Asfalt	1000	m2	nb	2023	Veld	30	Renovatie	Toplaagrenovatie asfalt	€ -
				3	Natuurgras	1200	m2	nb	2026	Veld	30	Renovatie	Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding	€ -
				Sportveldverlichting										€ 1.282,35
				Veld 1 + 2	Masten	4	st	nb	nb	Lichtmast	40	Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling	
		Veld 1 + 2	Armatuur	4	st	nb	2024	Armatuur	20	Vervangen	Armatuur vervangen LED			

Vervangingsonderhoud (< 25 K)	Vereniging	Veldnummer	Type constructie	Hoeveelheid	Eenheid	Jaar van aanleg / renovatie	Eerstvolgend jaar van renovatie	Afschrijving onderdeel	Afschrijving in jaren	Renovatie / vervanging	Renovatiemethode	Gemiddeld
	Schutterij											€ 1.252,35
		1	Natuurgras	5.600	m2	nb	2030	Veld	30	Renovatie	Renovatie veld + hekwerken	€ -
												€ -
	Accommodatievoorzieningen											
		VOAB	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 1.000 600 4	PM m2 m st	2018 nb nb nb	2043 2033 2033	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 2.713,43
		GSBW	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 800 375 6	PM m2 m st	2018 nb nb nb	2043 2029 2029	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 1.001,88
		MHC	Beregening Tegelpaden accommodatie Terreinafastering Poorten	1 1.100 500 4	PM m2 m st	2018 2022 2012 2022	2043 2042 2042 2052	Pomp vervangen + computer Tegels Hekwerk Poort	25 5% 30 30	Vervangen Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 1.377,59
		GHV	Terreinafastering Poorten	120 2	m st	nb nb	2024 2024	Hekwerk Poort	30 30	Vervangen Vervangen	Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 1.669,80
		Parkeervoorzieningen	Parkeerplaats (uitbreiding) Parkeerplaats Parkeerplaats (uitbreiding) Parkeerplaats Fietsparkeerplaatsen	3.000 2.000 3.000 1.800 1.365	m2 m2 m2 m2 m2	nb nb 2022 nb nb	2026 2030 2028 2029	BKK Asfalt BKK Asfalt Tegels	100% 100% 100% 100% 8%	Aanleg Renovatie Renovatie Aanleg Renovatie Renovatie	Aanleg parkeervoorziening Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Aanleg parkeervoorziening Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Herbestraten	€ 2.279,28
		Schutterij	Terreinafastering Poorten	390 1	m st	nb nb	2026 2026	Hekwerk Poort	30 30	Vervangen Vervangen	Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 365,27
												€ 9.407,24
Riel	VV Riel											
		1	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2027 2027	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken Vervangen beregeningsinstallatie	€ 1.304,53
		2	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2025 2025	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie	€ 1.304,53
		Trainingsveld	Natuurgras Beregening	7.776 1	m2 st	nb nb	2024 2024	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie	€ 2.609,06
		Klein trainingsveld	Natuurgras Beregening	3.000 0,5	m2 st	nb nb	2026 2026	Veld installatie	30 15	Renovatie Vervangen	Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden Vervangen beregeningsinstallatie	€ 652,27
		Sportveldverlichting	Trainingsveld Trainingsveld Klein trainingsveld Klein trainingsveld	6 12 2 2	st st st st	nb nb nb nb	nb 2023 nb 2023	Lichtmast Armatuur Lichtmast Armatuur	40 20 40 20	Vervangen Vervangen Vervangen Vervangen	Lichtmast vervangen incl. bekabeling Armatuur vervangen LED Lichtmast vervangen incl. bekabeling Armatuur vervangen LED	€ -
		Accommodatievoorzieningen VV Riel	Beregening Tegelpaden accommodatie Parkeerplaats Terreinafastering Poorten	1 795 1.536 850 3	PM m2 m2 m st	2017 nb nb nb nb	2042 2032 2024 2024	Pomp vervangen + computer Tegels Asfalt Hekwerk Poort	25 8% 100% 30 30	Vervangen Renovatie Renovatie Vervangen Vervangen	Pomp en computer vervangen Herbestraten Overlagen asfalt inclusief herbelijnen Vervangen hekwerken Vervangen poorten	€ 2.688,80
												€ 8.559,19
												Totaal per jaar € 37.758,77

ONDERHOUDSKOSTEN

Sportaccommodatie	Veldnummer / eenheid	Omschrijving	Constructie	Hoeveelheid	Prijs per eenheid	Onderhoudskosten
VOAB						
Voetbalveld	1	Veld	Kunstgras Kurk	1	€ 15.200,00	€ 15.200,00
Voetbalveld	2	Veld	Natuurgras	1	€ 14.030,00	€ 14.030,00
Voetbalveld	3	Veld	Natuurgras	1	€ 14.030,00	€ 14.030,00
Voetbalveld	4	Veld	Natuurgras	1	€ 14.030,00	€ 14.030,00
Voetbalveld	5	Veld	Natuurgras	1	€ 14.030,00	€ 14.030,00
Voetbalveld	Trainingsveld	Veld	Natuurgras	0,6	€ 14.030,00	€ 8.418,00
Voetbalveld	Trainingsveld 0.4	Veld	Natuurgras	0,4	€ 14.030,00	€ 5.612,00
Voetbalveld	Trainingsveld 0.8	Veld	Natuurgras	0,8	€ 14.030,00	€ 11.224,00
Onderhoud verlichting	st	Masten + elektra	Staal	30	€ 125,00	€ 3.750,00
Onderhoud beregening	st	Installatie		1	€ 750,00	€ 750,00
NEN-inspectie (1x/4 jaar)	st	veld		1,5	€ 1.500,00	€ 2.250,00
Elementverhardingen	m2	Onderhoud	Element	1.400	€ 1,75	€ 2.450,00
Gesloten verhardingen	m2	Onderhoud	Asfalt	6.000	€ 0,65	€ 3.900,00
Groenvoorziening	m2	Onderhoud	Groen divers	2.727	€ 1,25	€ 3.408,75
Groenvoorziening	m2	Onderhoud	Gazon	16.902	€ 0,55	€ 9.296,10
Groenvoorziening	m	Onderhoud	hagen	500	€ 17,00	€ 8.500,00
GSBW						
Voetbalveld	1	Veld	Kunstgras Kurk	1	€ 15.200,00	€ 15.200,00
Voetbalveld	2	Veld	Natuurgras	1	€ 14.030,00	€ 14.030,00
Voetbalveld	3	Veld	Natuurgras	1	€ 14.030,00	€ 14.030,00
Voetbalveld	Trainingsveld	Veld	Natuurgras	1	€ 14.030,00	€ 14.030,00
Onderhoud verlichting	st	Masten + elektra	Staal	14	€ 125,00	€ 1.750,00
Onderhoud beregening	st	Installatie		1	€ 750,00	€ 750,00
NEN-inspectie (1x/4 jaar)	st	veld		0,5	€ 1.500,00	€ 750,00
Elementverhardingen	m2	Onderhoud	Element	1.100	€ 1,75	€ 1.925,00
Gesloten verhardingen	m2	Onderhoud	Asfalt	2.000	€ 0,65	€ 1.300,00
Groenvoorziening	m2	Onderhoud	Groen divers	2.727	€ 1,25	€ 3.408,75
Groenvoorziening	m2	Onderhoud	Gazon	16.902	€ 0,55	€ 9.296,10
Groenvoorziening	m	Onderhoud	hagen	224	€ 17,00	€ 3.808,00
MHC Goirle						
Hockeyveld	1	Veld	Waterkunstgras	1	€ 11.215,00	€ 11.215,00
Hockeyveld	2	Veld	Waterkunstgras	1	€ 11.215,00	€ 11.215,00
Hockeyveld	3	Veld	Zandkunstgras	1	€ 6.725,00	€ 6.725,00
Hockeyveld	4	Veld	Zandkunstgras	0,8	€ 6.725,00	€ 5.302,70
Onderhoud verlichting	st	Masten + elektra	Staal	22	€ 125,00	€ 2.750,00
Onderhoud beregening	st	Installatie		1	€ 750,00	€ 750,00
NEN-inspectie (1x/4 jaar)	st	veld		1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Elementverhardingen	m2	Onderhoud	Element	1.488	€ 1,75	€ 2.604,00
Groenvoorziening	m2	Onderhoud	Gazon	16.902	€ 0,55	€ 9.296,10
Groenvoorziening	m2	Onderhoud	Groen divers	2.727	€ 1,25	€ 3.408,75
GHV						
Handbalveld	1	Veld	Asfalt	1000	€ 1,75	€ 1.750,00
Handbalveld	2	Veld	Asfalt	1000	€ 1,75	€ 1.750,00
Handbalveld	3	Veld	Natuurgras	0,20	€ 14.030,00	€ 2.806,00
Onderhoud verlichting	st	Masten + elektra	Staal	4	€ 125,00	€ 500,00
NEN-inspectie (1x/4 jaar)	st	veld		0,5	€ 1.500,00	€ 750,00
Elementverhardingen	m2	Onderhoud	Element	300	€ 1,75	€ 525,00
Gesloten verhardingen	m2	Onderhoud	Asfalt	1.800	€ 0,65	€ 1.170,00
Schutterij						
Boogschietveld	1	Veld	Natuurgras	0,7	€ 14.030,00	€ 10.103,91
VV Riel						
Voetbalveld	1	Veld	Natuurgras	1	€ 14.030,00	€ 14.030,00
Voetbalveld	2	Veld	Natuurgras	1	€ 14.030,00	€ 14.030,00
Voetbalveld	Trainingsveld	Veld	Natuurgras	1	€ 14.030,00	€ 14.030,00
Voetbalveld	Klein trainingsveld	Veld	Natuurgras	0,4	€ 14.030,00	€ 5.412,81

ONDERHOUDSKOSTEN

Sportaccommodatie	Veldnummer / eenheid	Omschrijving	Constructie	Hoeveelheid	Prijs per eenheid	Onderhoudskosten
Onderhoud verlichting	st	Masten + elektra	Staal	8	€ 125,00	€ 1.000,00
Onderhoud beregening	st	Installatie		1	€ 750,00	€ 750,00
NEN-inspectie (1x/4 jaar)	st	veld		0,5	€ 1.500,00	€ 750,00
Elementverhardingen	m2	Onderhoud	Element	795	€ 1,25	€ 993,75
Gesloten verhardingen	m2	Onderhoud	Asfalt	1.536	€ 0,65	€ 998,40
Groenvoorziening	m2	Onderhoud	Groen divers	7.696	€ 1,25	€ 9.620,00
Groenvoorziening	m	Onderhoud	hagen	86	€ 17,00	€ 1.462,00
Overige voorzieningen						
Alle accommodaties		Schade, vandalisme, legekosten en diverse onvoorziene kosten	PM	1	€ 37.500,00	€ 37.500,00
Alle accommodaties		Terreinhekwerken en poorten	PM	1	€ 12.500,00	€ 12.500,00
Subtotaal exclusief BTW						€ 398.355,12
INDEX 21%						€ 83.654,57
BTW 21%						€ 101.222,04
Totaal inclusief BTW						€ 583.231,73