

Overzicht 10 - jarenplan

Toelichting:

Objecten: De objecten waarover het totaal is berekend.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per object.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende object over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

[Fonds] = '50' en Planmatig <> 'Dagelijks' en Planmatig <> 'Contract'

Printdatum: 24-6-2025

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
5051RJ1-2		Cultureel centrum Jan van Besouw															
16 Funderingsconstructies																	
16200 2	Keerwanden beton	Constructie															
■	Technisch reinigen	Aangroei mos, algen	28,00	m1	2025		€ 700										€ 700
	Technisch reinigen		28,00	m1	2030	5						€ 700					€ 700
							€ 700	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 700	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.400
21 Buitenwanden																	
21200 3	Muurafdekkers, natuursteen	Gevel															
	Herstellen		48,00	pst	2025	6	€ 720						€ 720				€ 1.440
	Technisch reinigen		48,00	m1	2025	6	€ 720						€ 720				€ 1.440
							€ 1.440	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.440	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.880
27 Daken																	
27200 1	Daken, constructief hout	Dak															
	Onderzoeken		1,00	pt	2025	5	€ 451					€ 451					€ 902
27200 1	Daken, constructief hout	Dak															
	Onderzoeken		1,00	m2	2025	5	€ 451					€ 451					€ 902
							€ 902	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 902	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.804
31 Buitenwandopeningen																	
31400 1	Kozijnen hout	Gevel															
	GB5 + GB6: Isolatie van de schil		34,00	m2	2025		€ 8.500										€ 8.500
31400 6	Kozijnen aluminium	Gevel															
	Reinigen, behandelen		1,50	m2	2025	6	€ 40						€ 40				€ 80

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
31450 Vliesgevel aluminium 6	Gevel															
Reinigen, behandelen	Beschadiging kozijn	772,00	m2	2025		€ 2.910										€ 2.910
Reinigen, behandelen		772,00	m2	2031	6							€ 2.910				€ 2.910
31510 Overheaddeur elektrisch 2	Gevel															
Vervangen van onderdeel		1,00	st	2028	12				€ 983							€ 983
31550 Monumentale beglazing 5	Gevel															
Onderhouden		45,60	m2	2025	6	€ 388						€ 388				€ 775
Schoonmaken		45,60	m2	2025	6	€ 557						€ 557				€ 1.114
31600 Automatische schuifdeur 1	Gevel															
Vervangen		1,00	st	2030	18						€ 12.636					€ 12.636
31871 Zonwering uitval handbediend 1	Gevel															
Vervangen		64,00	m1	2025	12	€ 9.831										€ 9.831
Vervangen		64,00	m1	2032	24								€ 21.871			€ 21.871
						€ 22.227	€ 0	€ 0	€ 983	€ 0	€ 12.636	€ 3.895	€ 21.871	€ 0	€ 0	€ 61.612

32 Binnenwandopeningen

32520 Branddeur 0	Interieur															
Vervangen		1,00	st	2032	24								€ 4.296			€ 4.296
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.296	€ 0	€ 0	€ 4.296

41 Buitenwandafwerkingen

41100 Buitenwandafwerkingen zink 4	Gevel															
Technisch reinigen		66,00	m2	2025	6	€ 293						€ 293				€ 586
41100 Buitenwandafwerkingen aluminium 6	Gevel															
Reinigen, behandelen		470,00	m2	2025	6	€ 2.087						€ 2.087				€ 4.174

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
41100 9 Buitenwandafwerkingen kunststof	Gevel															
Reinigen, behandelen		11,50	m2	2025	6	€ 51						€ 51				€ 102
41100 9 Buitenwandafwerkingen kunststof	Gevel															
Herstellen	Afschilveren loszittend	20,00	m2	2025		€ 1.600										€ 1.600
Reinigen, behandelen		20,00	m2	2031	6							€ 89				€ 89
41101 1 Buitenwandafwerkingen beeld	Gevel															
Onderhouden		1,00	pst	2025	5	€ 627					€ 627					€ 1.253
41101 2 Buitenwandafwerkingen keramisch	Gevel															
Technisch reinigen	Aangroei mos, algen	40,00	m2	2025		€ 600										€ 600
41102 9 Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel															
Reinigen	Aangroei mos, algen	1,00	pst	2025		€ 250										€ 250
						€ 5.508	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 627	€ 2.520	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.654

43 Vloerafwerkingen

43201 1 Vloerafwerking natuursteen	Vloer binnen															
Onderhouden		1,00	pst	2025	3	€ 900			€ 900			€ 900			€ 900	€ 3.600
43208 8 Vloerafwerking sportvloer hout	Vloer binnen															
Vervolgsysteem		114,00	m2	2025	5	€ 6.034					€ 6.034					€ 12.068
						€ 6.934	€ 0	€ 0	€ 900	€ 0	€ 6.034	€ 900	€ 0	€ 0	€ 900	€ 15.668

46 Schilderwerk

46110 2 Kozijnen hout, dekkend	Gevel															
Vervolgsysteem		697,00	m2	2025	6	€ 31.065						€ 31.065				€ 62.131
Vervolgsysteem		697,00	m2	2034	6										€ 41.820	€ 41.820

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
46110 2	Kozijnen hout, dekkend	Gevel														
■	Vervolgsysteem	Krijten	8,10	m2	2025	€ 453										€ 453
	Vervolgsysteem		8,10	m2	2031 6							€ 453				€ 453
	Bijwerken		8,10	m2	2028 3				€ 175						€ 175	€ 350
46115 2	Deuren hout, dekkend	Gevel														
■	Vervolgsysteem	Krijten	2,00	st	2025	€ 422										€ 422
	Vervolgsysteem		2,00	st	2031 6							€ 422				€ 422
46118 3	Luiken hout, dekkend	Gevel														
	Vervolgsysteem		2,24	m2	2031 6							€ 213				€ 213
	Bijwerken		2,24	m2	2025 1	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112		€ 112	€ 112	€ 112	€ 1.008
46130 2	Buitenwandafwerkingen hout, dekkend	Gevel														
	Vervolgsysteem		240,00	m2	2028 9				€ 11.040							€ 11.040
46130 8	Buitenwandafwerkingen stucwerk, dekkend	Gevel														
	Vervolgsysteem		68,00	m2	2031 6							€ 1.310				€ 1.310
46140 2	Overstekken en boeiboorden hout, dekkend	Gevel														
	Vervolgsysteem		16,00	m1	2031 6							€ 598				€ 598
46145 5	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE, dekkend	Gevel														
	Vervolgsysteem		9,50	m1	2025 6	€ 117						€ 117				€ 234
46157 5	Balustrades buiten staal, dekkend	Gevel														
	Vervolgsysteem		8,00	m2	2031 6							€ 305				€ 305
						€ 32.170	€ 112	€ 112	€ 11.327	€ 112	€ 112	€ 34.483	€ 112	€ 112	€ 42.107	€ 120.759

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
47 Dakafwerkingen																
47000 0	Dakornamenten kruis + haan op toren Behandelen, oppervlak	Dak														
			1,00	m2	2031	15						€ 6.500				€ 6.500
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.500
52 Afvoeren																
52120 9	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel														
	Vervangen		9,50	m1	2031	24						€ 374				€ 374
52162 0	Pompen grijswatersysteem	Installatie														
	Vervangen		1,00	st	2030	20					€ 2.000					€ 2.000
52500 1	Vuilwaterpomp	Installatie														
	Vervangen		1,00	st	2030	15					€ 400					€ 400
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.400	€ 374	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.774
53 Water																
53200 1	Hydrofoor compleet	Installatie														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2027			€ 5.799								€ 5.799
53200 1	Hydrofoor compleet	Installatie														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2027			€ 5.799								€ 5.799
53550 2	Close-in/up boiler 10 ltr	Installatie														
	Vervangen		1,00	st	2030	15					€ 531					€ 531
							€ 0	€ 0	€ 11.597	€ 0	€ 0	€ 531	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.128

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
55 Koudeopwekking																
55317 007	Expansievat 35 ltr	Installatie														
	Vervangen		1,00	st	2030 15						€ 311					€ 311
55317 009	Expansievat 80 ltr	Installatie														
	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2027			€ 511								€ 511
55317 102	Expansieautomaat 600 ltr	Installatie														
	Vervangen		1,00	st	2034 20										€ 8.352	€ 8.352
						€ 0	€ 0	€ 511	€ 0	€ 0	€ 311	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.352	€ 9.174
56 Warmtedistributie																
56101 0	Leidingen cv-installatie - BVO	Installatie														
	GC4: Ruimteverwarming		1,00	pst	2025	€ 5.000										€ 5.000
56600 8	Expansievat 80 ltr.	Installatie														
	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2027			€ 466								€ 466
						€ 5.000	€ 0	€ 466	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.466
63 Verlichting																
63541 0	Noodverlichtingsarmaturen centr.	Installatie														
	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	365,00	st	2025	€ 54.965										€ 54.965
	Vervangen		365,00	st	2026 15		€ 56.575									€ 56.575
						€ 54.965	€ 56.575	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 111.540
65 Beveiliging																
65111 0	Brandmeldinstallaties - BVO	Installatie														
	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	8369,00	bvo	2025	€ 50.214										€ 50.214

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
65130 1	Brandslanghaspels	Installatie														
	Vervangen van onderdeel		18,00	st	2027 15			€ 4.681								€ 4.681
65130 2	Brandblussers	Installatie														
	Revisie		25,00	st	2027 5			€ 3.667					€ 3.667			€ 7.334
65410 0	Signalering invalide toiletten	Installatie														
	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	3,00	st	2025	€ 3.221										€ 3.221
						€ 53.435	€ 0	€ 8.348	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.667	€ 0	€ 0	€ 65.450

72 Vaste gebruikersvoorzieningen

72000 0	Vaste gebruikersvoorzieningen; Vaste zaalstoelen	Installatie														
	Vervangen		392,00	m2	2025 4	€ 4.704				€ 4.704				€ 4.704		€ 14.112
72100 0	Toneelvoorzieningen; Trekkenwand	Installatie														
	Onderhouden		1,00	pst	2025 1	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 17.500
	Vervangen van onderdelen		1,00	pst	2030 3						€ 5.000			€ 5.000		€ 10.000
72100 5	Afzuigarmen	Installatie														
	Vervangen		2,00	st	2030 15						€ 4.400					€ 4.400
						€ 6.454	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 6.454	€ 11.150	€ 1.750	€ 1.750	€ 11.454	€ 1.750	€ 46.012

73 Vaste keukenvoorzieningen

73101 1	Keukenblok eenvoudig	Installatie														
	Vervangen		1,00	st	2030 18						€ 3.000					€ 3.000
73101 1	Keukenblok eenvoudig	Installatie														
	Vervangen		1,00	st	2028 18				€ 3.210							€ 3.210
73101 1	Keukenblok eenvoudig	Installatie														
	Vervangen		1,00	st	2033 18									€ 1.500		€ 1.500

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
73101 1	Keukenblok eenvoudig Installatie															
Vervangen		3,00	st	2028	18				€ 7.500							€ 7.500
73101 1	Keukenblok eenvoudig Installatie															
Vervangen		1,00	st	2033	18									€ 3.210		€ 3.210
73101 1	Keukenblok eenvoudig Installatie															
Vervangen		2,00	st	2033	18									€ 6.000		€ 6.000
73121 0	Koelcellen incl. aggregaat Installatie															
Vervangen		2,00	st	2030	18						€ 25.000					€ 25.000
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.710	€ 0	€ 28.000	€ 0	€ 0	€ 10.710	€ 0	€ 49.420

74 Vaste sanitairvoorzieningen

74113 9	Sanitaire wastroggen RVS Installatie															
Vervangen		1,00	st	2030	30						€ 2.918					€ 2.918
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.918	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.918

90 Terrein

90632 0	Armaturen buitenverlichting Terrein															
Vervangen		4,00	st	2032	20								€ 1.881			€ 1.881
90632 0	Armaturen buitenverlichting Gevel															
Vervangen		2,00	st	2032	20								€ 1.600			€ 1.600
FG4: Terreinverlichting		2,00	st	2025		€ 235										€ 235
90632 0	Armaturen buitenverlichting Gevel															
Vervangen		4,00	st	2032	20								€ 1.881			€ 1.881
						€ 235	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.362	€ 0	€ 0	€ 5.597

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
5051RJ1-2	Cultureel centrum Jan van Besouw					€ 189.969	€ 58.437	€ 22.784	€ 25.670	€ 6.566	€ 66.321	€ 51.862	€ 37.058	€ 22.276	€ 53.109	€ 534.051
Totaal object						€ 189.969	€ 58.437	€ 22.784	€ 25.670	€ 6.566	€ 66.321	€ 51.862	€ 37.058	€ 22.276	€ 53.109	€ 534.051
BTW						€ 39.893	€ 12.272	€ 4.785	€ 5.391	€ 1.379	€ 13.927	€ 10.891	€ 7.782	€ 4.678	€ 11.153	€ 112.151
Totaal inclusief BTW						€ 229.862	€ 70.709	€ 27.569	€ 31.060	€ 7.945	€ 80.248	€ 62.753	€ 44.840	€ 26.954	€ 64.262	€ 646.202