

Overzicht 10 - jarenplan

Toelichting:

Objecten: De objecten waarover het totaal is berekend.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per object.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende object over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

[Fonds] = '50' en Planmatig <> 'Dagelijks' en Planmatig <> 'Contract'

Printdatum: 24-6-2025

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
5051DV18b-2		Kantoor milieustraat															
31 Buitenwandopeningen																	
31400	Kozijnen hout	Gevel															
1																	
■	Herstellen	Houtrot	1,00	pst	2025		€ 750										€ 750
31407	Waterslagen beton	Gevel															
2																	
■	Technisch reinigen	Vuil, aanslag, verkleuring	34,80	m1	2025		€ 174										€ 174
							€ 924	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 924
41 Buitenwandafwerkingen																	
41106	Buitenwandafwerkingen dilatatie	Gevel															
1																	
■	Vervangen	Openstaande verbindingen	1,00	pst	2025		€ 500										€ 500
							€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500
46 Schilderwerk																	
46110	Kozijnen hout, dekkend	Gevel															
2																	
■	Bijwerken	Barsten	83,70	m2	2025		€ 1.806										€ 1.806
	Vervolgsysteem		83,70	m2	2028	6				€ 4.683						€ 4.683	€ 9.366
46115	Deuren hout, dekkend	Gevel															
2																	
	Vervolgsysteem		4,00	st	2028	6				€ 844						€ 844	€ 1.687
46130	Buitenwandafwerkingen hout, dekkend	Gevel															
2																	
■	Bijwerkbeurt	Barsten	13,70	m2	2025		€ 489										€ 489
	Vervolgsysteem		13,70	m2	2028	6				€ 489						€ 489	€ 977
							€ 2.295	€ 0	€ 0	€ 6.015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.015	€ 14.325

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
51 Warmteopwekking																
51101 2	Ketel gasgestookt HR 65 kW	Installatie														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2027			€ 5.417								€ 5.417
	GC2: Ruimteverwarming		1,00	pst	2031						€ 55.000					€ 55.000
						€ 0	€ 0	€ 5.417	€ 0	€ 0	€ 0	€ 55.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 60.417
53 Water																
53550 1	Close-in boiler	Installatie														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2027			€ 491								€ 491
						€ 0	€ 0	€ 491	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 491
56 Warmtedistributie																
56600 4	Expansievat 18 ltr.	Installatie														
	Vervangen		1,00	st	2029 15					€ 253						€ 253
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 253	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 253
57 Luchtbehandeling																
57716 0	Luchtkanalen gebouw BVO	Installatie														
	Technisch reinigen		296,00	bvo	2026 6		€ 678						€ 678			€ 1.356
						€ 0	€ 678	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 678	€ 0	€ 0	€ 1.356
63 Verlichting																
63113 0	Verlichtingsarmaturen - BVO	Installatie														
■	Vervangen	Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar	296,00	bvo	2032							€ 7.613				€ 7.613
	GF1 t/m GF14: Binnenverlichting		296,00	bvo	2032							€ 2.267				€ 2.267

Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
63241 0	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Installatie														
■	Vervangen	Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar	4,00	st	2027			€ 1.400								€ 1.400
	Vervangen van onderdeel		4,00	st	2031 4							€ 552				€ 552
						€ 0	€ 0	€ 1.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 552	€ 9.880	€ 0	€ 0	€ 11.832
65 Beveiliging																
65111 0	Rookmelders	Installatie														
	Vervangen		1,00	pst	2028 8				€ 2.500							€ 2.500
65130 1	Brandslanghaspels	Installatie														
	Vervangen van onderdeel		1,00	st	2028 15				€ 260							€ 260
65130 2	Brandblussers	Installatie														
	Revisie		2,00	st	2028 5				€ 293					€ 293		€ 587
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.053	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 293	€ 0	€ 3.347
73 Vaste keukenvoorzieningen																
73101 0	Keukenblokken incl. bovenkasten	Installatie														
	Vervangen		1,00	st	2033 18									€ 8.500		€ 8.500
73101 0	Keukenblokken incl. bovenkasten	Installatie														
	Vervangen		1,00	st	2033 18									€ 8.500		€ 8.500
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.000	€ 0	€ 17.000
5051DV18b-2 Kantoor milieustraat						€ 3.719	€ 678	€ 7.309	€ 9.069	€ 253	€ 0	€ 55.552	€ 10.558	€ 17.293	€ 6.015	€ 110.445

[Fonds] = '50' en Planmatig <> 'Dagelijks' en Planmatig <> 'Contract'



Overzicht projecten

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Totaal object						€ 3.719	€ 678	€ 7.309	€ 9.069	€ 253	€ 0	€ 55.552	€ 10.558	€ 17.293	€ 6.015	€ 110.445
BTW						€ 781	€ 142	€ 1.535	€ 1.904	€ 53	€ 0	€ 11.666	€ 2.217	€ 3.632	€ 1.263	€ 23.193
Totaal inclusief BTW						€ 4.500	€ 820	€ 8.843	€ 10.973	€ 306	€ 0	€ 67.218	€ 12.776	€ 20.925	€ 7.278	€ 133.638