

Maatlat

prioritering projecten openbare ruimte

WEGEN

Redelijk



Enkele schadebeelden of reparaties zichtbaar. Comfort is vrij hoog.

Matig



Enige schade en reparaties zichtbaar. Bestrating begint wat te verzakken.

Slecht



Kleinere gaten in de weg, duidelijke verzakkingen.

Zeer slecht



Rijbaan lijkt een lappendeken, grote delen met reparaties en schadebeelden.

Maatlat

prioritering projecten openbare ruimte

GROEN

Redelijk



Weinig beschadigingen of onkruid.

Matig



Hier en daar beschadigingen, onkruid. Bepanting kan wat karig ogen.

Slecht



Redelijk veel beschadigingen en onkruid. Soms ontbreken struiken.

Zeer slecht



Veel beschadigingen, onkruid. Struiken en planten zijn verwilderd of verdwenen.

Maatlat

prioritering projecten openbare ruimte

OVL

Redelijk



Afschrijvingstermijn is voor 0-25% verstreken.

Matig



Afschrijvingstermijn is voor 26-50% verstreken.

Slecht



Afschrijvingstermijn is voor 51-75% verstreken.

Zeer slecht



Afschrijvingstermijn is voor 76-100% verstreken of voldoet technisch niet meer.

Maatlat

prioritering projecten openbare ruimte

BELEVING

Goed



Ziet er redelijk fraai uit.
Nodigt uit tot gebruik.

Matig



Ziet er niet fraai uit.
Uit de tijd.

Slecht



Ziet er niet uit.
Schort aan sociale veiligheid.

Maatlat

prioritering projecten openbare ruimte



FUNCTIONALITEIT

Redelijk



Verkeerssituatie kan beter, weinig ontmoetingsplaatsen.

Matig



Enkele onduidelijke verkeerssituaties, geen ontmoetingsplaatsen.

Slecht



Enkele onduidelijke/onoverzichtelijke verkeerssituaties, onvoldoende parkeercapaciteit.

Zeer slecht



Onoverzichtelijke en onduidelijke verkeerssituaties, veel te weinig parkeercapaciteit.

RIOLERING

Redelijk



Gemiddelde score beheersysteem
(KIC) < 0,2.

Matig



Gemiddelde score beheersysteem
(KIC) < 0,4.

Slecht



Gemiddelde score beheersysteem
(KIC) < 0,6.

Zeer slecht



Gemiddelde score beheersysteem
(KIC) \geq 0,6.

Maatlat

prioritering projecten openbare ruimte

AFKOPPELING

1% - 25%



Tot max. 25% oppervlakte + daken afgekoppeld.

26% - 50%



Tot max. 50% oppervlakte + daken afgekoppeld.

51% - 75%



Tot max. 75% oppervlakte + daken afgekoppeld.

76% - 100%



Tot 100% oppervlakte + daken afgekoppeld.