

Nota Speelruimte 2013

Gemeente Goirle



Juli 2013

1. Inleiding	
1.1 Aanleiding	1
1.2 Doel van de nota	1
1.3 Opbouw	2
2. Belang van buitenspelen	
2.1 Algemeen	3
2.2 Belang van speelruimte	3
2.3 Informele en formele speelruimte	4
2.4 Algemene normen en referentie	6
3. Kaders	
3.1 Wettelijke kaders	9
3.2 Interne kaders gemeente Goirle	11
3.3 Financieel kader	13
4. Visie en beleidskaders	
4.1 Visie voor openbare speelruimte	15
4.2 Uitgangspunten	15
4.3 Beleidskaders	18
4.4 Speelruimtenormen	18
5. Huidige situatie afgezet tegen de vraag	
5.1 Werkwijze	23
5.2 Huidige speelplaatsen	24
5.3 Bevolkingsgegevens per blok	25
5.4 waardering	26
5.5 Analyse per wijk	28
6. Realisatie en financiële gevolgen	
6.1 Algemeen	37
6.2 Voorstellen beleidsuitvoering	37
6.3 Financiële consequenties	39
Bijlagen	43
1a Kaart blokindeling	
1b Kaart wijkindeling	
2a Kaart aantal kinderen 0 t/m 5 jaar per blok	
2b Kaart aantal kinderen 6 t/m 11 jaar per blok	
2c Kaart aantal kinderen 12 t/m 17 jaar per blok	
3 Overzicht van bestaande speelplaatsen	
4 Uitvoeringskaart	
5 Inspectiegegevens met urgentie 1 & 2	
6 Begrotingsopties	

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Speelruimte is een wezenlijk onderdeel van een aantrekkelijke woonomgeving. In 2003 heeft de Gemeente Goirle speelruimtebeleid vastgesteld met het doel een kader te hebben voor de aanleg, (her-) inrichting en vervanging van de speelvoorzieningen, welke afgestemd zijn op de behoeften van bevolking en de gebruikers.

Een reden om het uit 2003 daterende speelruimtebeleid te herzien is dat ruimtelijke ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar niet zijn opgenomen in het oude beleid. Ook de demografische gegevens zijn in 10 jaar zodanig gewijzigd dat de behoefte aan speelruimte in de verschillende wijken sterk gewijzigd is.

Een andere belangrijke reden is dat de budgetten voor onderhoud en vervanging van speelvoorzieningen sinds 2011 zijn verminderd met 20 %. Om de veiligheid te waarborgen lijkt inkrimping van het speelareaal een logisch gevolg. Hierdoor is behoefte aan nieuwe doelen en kaders gericht op duurzaam en functioneel gebruik van de speelvoorzieningen. Daarbij moet het aanbod van speelvoorzieningen opnieuw worden afgestemd op de vraag maar ook op de financiële mogelijkheden.

In het verlengde hiervan leeft de vraag of de gemeente Goirle voldoet aan de zogenoemde 3% norm. De voormalige minister van VROM, heeft in 2006 aan alle gemeenten in Nederland gevraagd om bij nieuwe ontwikkelingen 3% van de voor wonen bestemde gebieden als buitenspeelruimte in te richten. Daarnaast heeft de Minister gevraagd om in die bestaande gebieden waar nog niet voldaan wordt aan de 3% buitenspeelruimte bij herstructurerings- en herinrichtingsplannen mogelijkheden te zoeken om naar dit percentage speelruimte te groeien. Bij de herschikking van speelruimte in onze gemeente kan met dit uitgangspunt rekening worden gehouden.

Tot slot komen vanuit de bevolking regelmatig verzoeken voor aanleg of uitbreiding van speelplaatsen. Niet alle verzoeken kunnen worden gehonoreerd. Om willekeur bij de beoordeling hiervan te voorkomen is een duidelijk toetsingskader nodig voor hoe er omgegaan kan worden met deze vragen en verzoeken.

Na het vaststellen van de Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte in 2011 zijn activiteiten in gang gezet om burgers meer bij het beheer van de openbare ruimte te betrekken. Ook voor het beheer en het toezicht van speelvoorzieningen is het goed om te weten waar op het gebied van burgerparticipatie mogelijkheden liggen.

1.2 Doel van de nota

In tijden van kostenbeheersing is het goed om een duidelijke visie te hebben over toekomstige ontwikkeling van speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Om een veilig en functioneel speelareaal te hebben en te houden moeten de voorzieningen en de beschikbare budgetten op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat er een toetsingskader, op basis van wettelijke kaders en speelruimtenormen, moet komen voor vraagstukken over speelvoorzieningen.

Doel van deze Nota Speelruimte is om te komen tot een actueel, praktisch en transparant toetsingskader met betrekking tot speelruimte in de gemeente Goirle.

In voorliggende beleidsnota wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

- Welke visie heeft de gemeente Goirle als het gaat om speelruimtes?
- Wat zijn de kaders en uitgangspunten voor het hebben, wijzigen of uitbreiden van speelplaatsen?
- Welk speelareaal en streefbeeld is haalbaar uitgaande van de beschikbare budgetten voor vervanging en onderhoud van speelvoorzieningen?
- Welke mogelijkheden voor burgerparticipatie zijn er bij het beheer van speelvoorzieningen?

1.3 Opbouw van de beleidsnota

In hoofdstuk 2 van deze nota wordt het belang van openbare speelruimte in het algemeen weergegeven.

Hoofdstuk 3 geeft de (wettelijke) kaders en de raakvlakken met andere beleidsterreinen in beeld. Hiermee wordt de samenhang van de openbare ruimte en het gebruik ervan bewaakt.

In hoofdstuk 4 is de visie verwoord ten aanzien speelruimtes in de gemeente Goirle. Om de visie concreet te maken zijn aan de hand van uitgangspunten beleidskaders opgesteld. Deze kaders dienen als toetsingskader bij de planning, inrichting en het beheer van openbare speelruimtes. Voor de uitwerking en onderbouwing van de beleidskaders zijn normen bepaald. Door het toepassen van deze normen wordt invulling gegeven aan een kwantitatief goede invulling en evenredige verdeling van speelvoorzieningen over de wijken in de gemeente Goirle.

In hoofdstuk 5 is de bestaande situatie van het hele speelareaal in beeld gebracht en is het woongebied van de gemeente ingedeeld in "speelblokken". Dit zijn gebieden met een acceptabel bereik voor kinderen en die niet doorsneden worden door barrières (drukke wegen, drukke fietspaden, watergangen). Na het vaststellen van de blokindeling zijn de bevolkingsgegevens daaraan gekoppeld. Hierbij is, per blok gekeken hoeveel kinderen van welke leeftijdsgroep er wonen en welke speelplaatsen aanwezig zijn. Vervolgens is beoordeeld hoe het aantal kinderen zich verhoudt tot de gestelde normen uit hoofdstuk 4. Op basis daarvan is een analyse gemaakt om te zien hoe het aanbod van speelruimte wordt afgestemd op de vraag ernaar. Deze gegevens en de analyse uit zijn de basis voor voorstellen om de beleidskaders uit te voeren.

In hoofdstuk 6 zijn de kaders en normen vertaald in concrete voorstellen. Hierbij zijn tevens de financiële gevolgen in beeld gebracht.

2. Uitgangspunten buiten spelen

2.1 Algemeen

De buitenruimte is een essentieel deel van de leefwereld van kinderen en jongeren. Buiten komen ze andere hindernissen, uitdagingen en verrassingen tegen dan binnen en moeten ze reageren op onverwachte situaties. Buiten komen ze leeftijdsgenoten tegen. Buitenspelen geeft kinderen en jongeren voortdurend prikkels waardoor ze zich fysiek, sociaal-emotioneel en verstandelijk sterk ontwikkelen.

2.2 Belang van speelruimte

Een goede en bespeelbare buitenruimte die voor kinderen en jongeren veilig en prettig is, is goed voor iedereen. Niet alleen voor kinderen en jongeren maar ook voor ouders en ouderen. Speelruimtes maken een buurt sterk en betrokken, en daardoor aantrekkelijk en waardevol.

Persoonlijke ontwikkeling

- Lichamelijke ontwikkeling
Veel en afwisselend bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid. In de praktijk blijkt dat veel kinderen te zwaar zijn (overgewicht of obesitas). Minder dan de helft van de Nederlandse jeugd haalt de beweegnormen. Een van de oorzaken hiervan is gelegen in de inrichting van de wijk waarin de kinderen wonen en het al dan niet aanwezig zijn van buitenruimte. Een dagelijkse portie buitenlucht leidt bovendien tot minder gevoeligheid voor allergieën en astma.
- Motorische ontwikkeling
Met meer bewegingsmogelijkheden en een grotere variatie hieraan wordt spelenderwijs zowel de grove als de fijne motoriek getraind.
- Zintuiglijke ontwikkeling
Door buiten te spelen worden de zintuigen op verschillende manieren geprikkeld. Buitenspelen is daardoor bevorderlijk voor de ontwikkeling van tactiele vaardigheden, reuk en gehoor.
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
In het samenspel met andere (onbekende) kinderen en volwassenen leren kinderen zelfstandig te communiceren, conflicten op te lossen en te onderhandelen. De aanwezigheid van andere kinderen is vaak de belangrijkste reden om ergens te spelen.
- Cognitieve ontwikkeling
Buitenspelen bevordert probleemoplossend gedrag en logisch denken. Contact met andere kinderen, jongeren en volwassenen stimuleert de taal- en betekenisverwerving.
- Ontwikkeling van ruimtelijk inzicht
Kinderen die buitenspelen ontwikkelen een sterk oriëntatievermogen en leren afstanden schatten. Ze verwerven inzicht in het gedrag van weggebruikers en leren verkeerssituaties taxeren.

Verhoging woongenot

De drie meest genoemde kenmerken van een aantrekkelijke woonwijk zijn groen, verkeersveiligheid en buitenspeelruimte¹. Bewoners die naar hun zin wonen verhuizen minder snel. Ontbreekt de buitenspeelruimte, dan ervaren volwassenen vaak overlast door jongeren. Oudere kinderen verdringen jongere kinderen. In een buurt met voldoende aantrekkelijke buitenspeelruimte, is de buurtcohesie vaak sterker.

Schoon, heel en veilig

Verveling en een gebrek aan mogelijkheden om invulling te geven aan bespeelbare buitenruimte, zijn vaak de oorzaak van vervuiling en vandalisme. Waar voldoende buitenruimte is voor spel, sport en ontmoeting, voelen kinderen en jongeren zich meer verantwoordelijk voor de ruimte. Waar zij kunnen spelen in een natuurlijke omgeving, ontwikkelen zij een gevoel voor verbondenheid en verantwoordelijkheid voor de natuur.

Waarde onroerend goed

Grotere waardering van bewoners voor hun woonomgeving kan leiden tot waardeinstijging van onroerend goed. En andersom: als kinderen en jongeren niet buiten kunnen spelen omdat het te gevaarlijk of te vol is, trekken gezinnen weg (en dit zijn bijna altijd de hoger opgeleiden en/of tweeverdieners). Als dit gebeurt kan een buurt in een neerwaartse spiraal komen. Huizenkopers kijken vaak eerst naar de kwaliteit van de buurt en dan pas van de woning zelf. Een locatie waar kinderen en jongeren vrij buiten kunnen spelen, waar zij geen overlast veroorzaken, maar gezelligheid brengen, is daardoor meer in trek.

Samenvattend kan er gesteld worden dat een goede en bespeelbare buitenruimte met voldoende goede speelvoorzieningen een positief effect heeft op de leefbaarheid in de wijken.

2.3 Informele en formele speelruimte

Met informele speelruimte wordt de ruimte aangeduid waar de jeugd leeft, woont en kan spelen, zoals de straat, de stoep, het plantsoen en bossen, waar geen specifieke speeltoestellen staan. Met formele speelruimte wordt de ruimte aangeduid die specifiek en exclusief is ingericht voor de speelfunctie (de speelplaatsen met toestellen).

Uit onderzoek, vanaf de jaren 70, weten we dat buitenspelen zich niet beperkt tot speelplekken met speeltoestellen, maar dat buitenspelen zich in de totale woonomgeving voordoet. Een woonomgeving die voldoet aan de basisvoorwaarden voor de bespeelbaarheid wordt integraal bespeeld. Het begint op straat bij de eigen voordeur. Met het ouder worden gaan kinderen steeds verder weg van het eigen (veilige) huis. Daarbij is het elkaar ontmoeten altijd een belangrijk element. Speelplekken, mits goed gelegen en niet te dwingend ingericht, kunnen dit elkaar ontmoeten accommoderen.

Bedreigingen:

De laatste 50 jaar is een grote sociologische verandering geweest in de manier waarop wij in Nederland wonen en leven. Aan het begin van de jaren '60 lag de woningbezetting met jeugd (0-18j) in heel Nederland op gemiddeld 1,4 jeugdige per woning. In Goirle lag dat getal toen op 2,1 per woning. Nu liggen die getallen op 0,48 voor heel Nederland en 0,5 in Goirle. Dat betekent dat bij het

¹ ANWB, VROM (2004).

buitenspelen de kans om een vriend(innet)je te ontmoeten om samen te spelen met een factor 4 is afgenomen. Deze dalende “ontmoetingskans”, in combinatie met een teveel aan speelvoorzieningen, naast een voor de doelgroep te weinig herkenbare kwaliteit, zorgt ervoor dat de motivatie om naar buiten te gaan weglekt naar andere manieren om contact te leggen en plezier te maken (gamen, sociale media, mobieltje etc).

Kansen:

De huidige groenstructuur, het fiets- en voetpadennet en de grotere speelplaatsen bieden nu al veel gelegenheid tot ontmoeting en worden daarvoor al gebruikt. Deze locaties zijn vaak wat groter en bieden ruimte voor meerdere leeftijden, groepen en activiteiten naast elkaar. Deze locaties kunnen de kristallisatiepunten zijn voor de speelruimte in de toekomst. Hier kan het ontmoeten van leeftijdsgenoten als vanzelfsprekend plaatsvinden. Het is goed om bij toekomstige (her)inrichtingen te zorgen voor een, voor de jeugd, herkenbare openbare ruimte waar bewegen, spelen en ontmoeten op een veilige manier kan plaatsvinden.

Informele speelruimte

Kwaliteit van de verblijfsruimte:

De openbare ruimte in Goirle en Riel is op de meeste plekken geschikt voor kinderen en jeugdigen en biedt voldoende ruimte om buiten te spelen. De wijken zijn vrij groen met ruimte voor grasveldjes en pleintjes. Ook zijn er voldoende parkjes die een functie hebben voor kinderen uit een groter gebied.

Binnen-buitenrelatie:

In de gemeente Goirle is weinig gestapelde bouw. De laatste jaren zijn vooral voor senioren en mensen met behoefte aan zorg, appartementencomplexen gebouwd. In woonbuurten waar de meeste kinderen wonen staan voornamelijk gezinswoningen met een eigen achtertuin en meestal ook een voortuin. De binnen-buitenrelatie voor kinderen is dus goed. Vooral voor kleinere kinderen is deze overgang van verblijven tussen de voordeur en de openbare ruimte belangrijk in het leerproces.

Veiligheid:

De verkeerssituatie is in het algemeen veilig. Woonbuurten zijn de laatste jaren (her)ingericht volgens het principe duurzaam veilig. Herkenbare, gescheiden wegfuncties en een maximum snelheid van 30 km per uur zijn hiervan kenmerken. De verkeersintensiteit is in die woonbuurten laag. Hierdoor is het voor veel kinderen goed mogelijk om veilig 'op straat' te spelen. De ontsluitingswegen vormen nog wel een barrière voor kinderen. Deze wegen zijn tegenwoordig echter vaak voorzien van stoepen en fietsstroken wat het gebruik ervan veiliger maakt.

De sociale veiligheid is de laatste jaren ook verbeterd. Door herinrichtingen en groenomvormingen komen afgelegen plekken die door hoog groen aan het zicht worden onttrokken bijna niet meer voor. Sociale controle, zien- en gezien worden is een belangrijk aspect van veilig spelen. Speelruimte op centrale locaties en langs doorgaande routes hebben daarom de voorkeur boven achterpaden en binnenpleintjes.

Jongeren:

Jongeren ouder dan 12 jaar zijn heel erg gericht op sociale contacten. De behoefte aan speelplaatsen neemt snel af maar ruimte om elkaar te ontmoeten is des te belangrijker. Hierbij is een goede balans nodig tussen sociale controle en beschutting. De jongeren willen niet voorturend worden gecontroleerd en omwonenden willen geen overlast van jongeren. Begrip en acceptatie van elkaars leefwijze is hierin erg belangrijk. Integrale werkwijze en burgerparticipatie kan hierbij helpen.

Daarnaast heeft de jeugd wel belangstelling voor sport. Naast de sportverenigingen zijn goede openbare balspeelvelden erg belangrijk om in die behoefte te voorzien.

Formele speelruimte

In woonwijken die vanaf de jaren ' 60 zijn gebouwd is in de stedenbouwkundige opbouw rekening gehouden met speelruimte voor kinderen. Vanaf de jaren ' 80 was het hebben van speeltoestellen in de openbare ruimte een must en schoten de speelplaatsen die aan vastgestelde eisen voldeden als paddenstoelen uit grond. Beheer- en vervangingskosten waren in die tijd nog geen item waardoor een overdaad aan faciliteiten ontstond. De afgelopen 10 jaar is het hebben van speelplaatsen meer afgestemd op normering en het aantal kinderen in de betreffende buurt. Vervanging van een afgeschreven of versleten speelplaats is daardoor geen vanzelfsprekendheid meer. Nieuwe speelplaatsen worden in de regel alleen bij nieuwbouw- of inbreidingsplannen gerealiseerd. De belangrijkste doelgroep voor formele speelruimte zijn kinderen van 3 tot 12 jaar. Jongere kinderen spelen veelal in de eigen tuin of bij kinderopvanggelegenheden waar de speelvoorzieningen zijn afgestemd op die leeftijd. Kinderen op de basisschool hebben in alle opzichten de meeste behoefte aan speelplaatsen in de openbare ruimte. Bij de keuze voor formele speelruimte kan rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van speelruimte 'op straat'. Veelal kan in een wijk of buurt worden volstaan met één speelplaats voor schoolkinderen op een centrale plek. In wijken waar minder informele speelruimte aanwezig is moet meer aandacht zijn voor gefaciliteerde speelplaatsen. Hierbij is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit oftewel het is beter om één goede speelplaats met veel speelaanleidingen te hebben dan in elke straat een wipkip.

De ervaring leert dat verblijfsruimte voor jeugdigen moeilijk valt te faciliteren en te sturen.

Groepssamenstelling en ontmoetingslocaties, ook vaak hangplekken genoemd, wijzigen voortdurend. Beschikbaarheid van goede buitensportmogelijkheden en maatschappelijke begeleiding hebben de voorkeur boven inrichten van speelplaatsen voor jongeren.

Naast openbare speelplaatsen is er bij basisscholen ook speelruimte op het schoolterrein beschikbaar. Om redenen van veiligheid en aansprakelijkheid zijn die echter na schooltijd niet meer openbaar toegankelijk. In de praktijk is dat niet nadelig omdat het spelen overdag op de schoolspeelplaats en spelen op de speelplaats in de buurt voor de nodige afwisseling zorgt.

2.4 Algemene normen en referentie

Basisvoorwaarden bespeelbaarheid

Voor de spreiding en inrichting van speelruimte in stedenbouwkundige plannen stelde Stichting Ruimte voor de Jeugd 'de basisvoorwaarden bespeelbaarheid' op. Deze voorwaarden zijn in Nederland in de loop der jaren algemeen ingeburgerd. Bij de verdere uitwerking van de speelruimte, zowel formeel als informeel, gaat de Gemeente Goirle uit van deze "basisvoorwaarden bespeelbaarheid" van de woonomgeving. Het betreft in het kort de volgende waarden:

veiligheid	de directe woonomgeving moet voor kinderen zodanig veilig zijn dat ze niet geconfronteerd worden met gevaren die ze niet zelf kunnen hanteren. Ook ouders moeten hun kinderen veilig weten maar hebben hierbij wel een verantwoording om kinderen te begeleiden en te leren omgaan met eventueel gevaar. Bronnen van gevaar zijn: verkeer, water, ontwerp en detaillering (waaronder ook speelplaatsen).
bereikbaarheid	speelplekken in de woonomgeving moeten bereikbaar zijn voor de doelgroep (0-6 jaar circa 100 meter; 6-12 jaar circa 300 à 400 meter; ouder dan 12 jaar

herbergzaamheid	gaan beduidend verder). Een speelplek langs een druk gebruikte route is beter bereikbaar dan op een afgelegen plek aan de rand. Dat laatste geldt overigens ook voor balspeelvelden en jongerenontmoetingsplekken.
herkenbaarheid	speelplekken moeten herbergzaam zijn, ze moeten bescherming bieden tegen de elementen wind, regen, zon en kou terwijl er tegelijkertijd voldoende sociale controle moet zijn.
samenhang	de woonomgeving moet voor het spelende kind herkenbaarheid bieden. In de zin van: ... hier mag je spelen... of ... zo kom je bij het 'groene speeltuintje'... en ... dat is de weg terug naar huis. Door wat je er kunt doen en hoe het uitziet, krijgt de speelruimte die betekenis voor kinderen (en volwassenen). de speelruimte moet samenhangen met de overige functies en voorzieningen in de woonomgeving. Samenhang heeft verbindingen met bereikbaarheid en gebruik van speelruimte. De dagelijkse gang die ouders met de kinderen maken naar het winkelcentrum, de school of het park is vaak de eerste route die kinderen goed kennen en zelfstandig kunnen afleggen. Speelplaatsen langs deze routes zijn erg functioneel.

Planniveaus

Kinderen maken een doorlopende spelontwikkeling door. Met het ouder worden gaan/mogen kinderen steeds verder weg van de eigen woning en leren zo zelfstandig hun omgeving en fysieke mogelijkheden kennen. Meestal wordt de spelontwikkeling van kinderen en jongeren gekoppeld aan de planniveaus op blok-, buurt- en wijkniveau. Bij elk niveau hoort een specifiek bereik en oppervlak van voorzieningen:

Tabel 1

Planniveau		bereik	1e doelgroep	overige doelgroepen	oppervlak voorziening ²
Blokniveau	Blokje om	tot 100 m' (= kernbereik)	0-6 jaar	6+	ca. 100-500m ²
Buurtniveau	de buurt in	tot 300 à 400m'	6-12 jaar	12+	ca. 500-1500m ²
Wijkniveau	de buurt uit	tot 800m'	12+	vorig niveau	ca. 1000-3000m ²
Gemeentelijk niveau	de wijk uit	tot 1600m' en meer	skatepark/zwembad/sportpark/recreatie	12+ en gezinnen	

De keuze voor het hebben van een speelplaats in een woonbuurt is afhankelijk van de woningdichtheid en het aantal kinderen in die buurt. De normen die hierbij worden gehanteerd kunnen door de gemeente zelf worden vastgesteld. Bestuursprogramma, beschikbaar budget en de stedenbouwkundige inrichting van de buurt (veel of weinig informele speelruimte) kunnen de norm bepalen. Voor de blokdeling wordt vaak een x aantal woningen per blok als norm gehanteerd. Voor het maken van een speelplaats wordt het aantal kinderen in dat blok vaak als norm gebruikt. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de normen die voor de gemeente Goirle van toepassing zijn.

3. Kaders

3.1 Wettelijke kaders

PUBLIEKRECHT

Recht op spelen

Kinderen, jeugdigen en jongeren (de doelgroep) hebben recht op speelruimte. Er is (nog) geen expliciete wet die overheden verplicht om speelplekken aan te leggen. Wel is er het verdrag inzake de rechten van het kind dat werd aangenomen door de Verenigde Naties op 20 november 1989. Het omvat alle kinderrechten, geldt wereldwijd en heeft dezelfde kracht als een wet in Nederland. Dit verdrag voor de internationale rechten van het kind (IRVK) is onderdeel van de Nederlandse rechtsorde door de bekrachtiging per maart 1995.

Het verdrag is eigenlijk een contract tussen de overheden en hun minderjarige bevolking. Het is de plicht van elke overheid om daarmee rekening te houden.

"Lid 1 van Artikel 31 verdrag IRVK ; De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven".

Ontwerpwet buitenspeelruimte

In 2002 dient de fractie van de SP in de Tweede Kamer een nieuw voorstel voor een Wet Buitenspeelruimte in. Het commentaar van de Raad van State, dat regeling per wet niet past bij decentralisatie en deregulering, werd door een meerderheid in de Kamer omarmd. Daarmee is de uitvoering van IRVK artikel 31 definitief een taak van de Gemeente. Bij latere beantwoording vragen vanuit de Kamer blijft dit het standpunt van het Rijk.

Spelen bij wet, de 3% norm

Door de SP (Mw. Agnes Kant) is in 2003 een initiatiefwet ingediend over buitenspeelruimte. Dit initiatief heeft echter niet geleid tot een wet omdat er geen duidelijke definitie voor 'speelruimte' kan worden gegeven. Het indienen van de initiatiefwet met daarin de zogenoemde 3%-norm was voor minister Dekker (VROM) wel de aanleiding om in 2006 een beleidsbrief rond te sturen aan de Nederlandse gemeenten. In deze brief wordt de zorg van de regering uitgesproken over het feit dat de kinderen ogenschijnlijk minder buitenspelen en dat dit onder andere zou komen doordat er een tekort aan speelruimte en ontwikkelingsmogelijkheden is. Er is een richtgetal genoemd van 3% van nieuwe uitleglocaties als reservering voor buitenspeelruimte. De 3% richtlijn is door de NUSO (Landelijke non-profit organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie) ontwikkeld in samenwerking met Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. De gemeenten werden door het ministerie van VROM alsnog verzocht invulling te geven aan deze 3%-norm, met als aandachtspunt de verantwoordelijkheid voor een integrale ruimtelijke ontwikkeling. De feitelijke inrichting van de openbare ruimte is een zaak van gemeenten zelf. Daar is immers de kennis aanwezig over de lokale behoeften, knelpunten en mogelijkheden.

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)

Met betrekking tot spelen is het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) momenteel de enige wettelijke bepaling. Op 3 september 1996 is deze algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Het WAS bepaalt dat een speeltoestel zodanig is ontworpen, vervaardigd en geplaatst dat het bij redelijkerwijs te verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de mens. Degene die een speeltoestel voorhanden heeft zorgt ervoor dat het zodanig beheerd wordt dat er bij gebruik geen gevaar ontstaat. Het warenwetbesluit is van toepassing voor toestellen die niet bestemd zijn voor de particuliere markt maar voor openbare gelegenheden. Er is sprake van particulier gebruik indien het speeltoestel uitsluitend in de sfeer van de particuliere huishouding wordt gebruikt, waar toezicht van overheidswege inbreuk op de zuivere privésfeer zou betekenen. Speeltoestellen van scholen, kinderdagverblijven en van niet vrij toegankelijke inrichtingen vallen dus ook onder het warenwetbesluit. De reikwijdte van het Warenwetbesluit is in de loop der jaren uitgebreid met inrichtingen ten behoeve van bungy-jumpen, air diving, abseilen en tokkelen, en later ook met watertoestellen, inclusief waterglijbanen. Al deze objecten moeten, evenals speeltoestellen die zijn gebouwd na 26 maart 1997, worden gecertificeerd door één van de keuringsinstellingen die de overheid heeft aangewezen.

Vervolgotities op de WAS zijn;

- Reikwijdte notitie WAS (2007) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze notitie bevat criteria voor het bepalen of een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning wel of niet onder het WAS valt.

- Factsheet "Spelen in bossen" (2008) van de Voedsel en Waren Autoriteit.

Dit factsheet is een praktische aanvulling op de Reikwijdtenotitie en bevat criteria wanneer een speelelement in speelnatuur een speelaanleiding of een speeltoestel is.

- Brief Minister VWS d.d. 4 juli 2012-11-15

Met deze brief aan de Tweede Kamer, kenmerk VGP/3120509, biedt de Minister twee evaluatierapporten aan over aangewezen keuringsinstellingen en het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Onder meer wordt het voornemen aangegeven om het bijhouden van een logboek niet langer te verplichten: "Het is aan de ondernemer zelf om ervoor te zorgen en op praktische wijze aantoonbaar te maken dat het toestel zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd, geïnspecteerd en onderhouden dat het toestel veilig is voor de gebruiker."

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Deze wet brengt de vergunningsplicht uit hoofde van diverse wetten op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu samen tot één vergunning.

Besluit omgevingsrecht

Voor speeltoestellen, niet bedoeld voor uitsluitend gebruik in de privé-sfeer, geldt dat plaatsing daarvan vergunningsvrij is indien:

- ze niet hoger zijn dan 4 m;
- de geldende planologische regelgeving er niet aan in de weg staat

Bestemmingsplan

De locatie van speelplaatsen en de plaatsing van speeltoestellen kan gezien de effecten op de omgeving van aanzienlijke planologische betekenis zijn. Om die reden is het van belang dat inpassing van speelplaatsen in het bestemmingsplan geregeld zijn.

PRIVAATRECHT

Burgerlijk Wetboek

Het privaatrecht dat van toepassing kan zijn op speeltoestellen vloeit voort uit het Burgerlijk Wetboek.

- In artikelen 6:162- t/m 169 benoemt de "onrechtmatige daad" en de "aansprakelijkheid" die daar uit voort kan vloeien. Binnen deze artikelen wordt tevens de aansprakelijkheid voor het gedrag van minderjarigen geregeld.

- Artikelen 6:174; De bezitter van een gebrekkige opstal, waardoor gevaar ontstaat voor personen of zaken, heeft een verhoogde aansprakelijkheid indien het gevaar zich verwezenlijkt.

- Artikelen 6:185 t/m 193; Deze artikelen regelen dat de producent aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Zijn aansprakelijkheid wordt verminderd indien aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan.

Europese veiligheidsvoorschriften

Voor speeltoestellen voor openbaar gebruik gelden gedetailleerde Europese veiligheidsvoorschriften bij ontwerp, fabricage, aanleg, montage en beheer.

Deze zijn bekend met de aanduiding: EN/NEN 1176 & 1177.

3.2 Interne kaders gemeente Goirle

Deze paragraaf geeft antwoord op vragen als: Wat zijn de raakvlakken van speelruimtebeleid met andere beleidsterreinen? Wat zijn de eventuele kaders waarbinnen het speelruimte beleid zich bevindt?

Toekomstvisie

Vanuit de sociale invalshoek krijgt de jeugd veel aandacht.

"De gemeente voert een "volwassen" jeugdbeleid. Meer dan voorheen praat de gemeente met de jongeren in plaats van over de jongeren. In dat beleid is ook in een sluitende aanpak voorzien, zowel preventief als waar het om concrete zorg gaat. De voorwaarden die nodig zijn om jonge Goirlenaren op te laten groeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving zijn vervuld. Voor degenen voor wie dat ingewikkelder is dan normaal zijn op de verschillende leeftijdsfasen toegesneden vormen van begeleiding en zorg beschikbaar. De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de ondersteuning van de jeugd gehouden maar stelt zich steeds meer op het standpunt dat dit geen exclusieve overheidstaak is. Jongeren zelf zijn ook actief en hebben steeds meer en meer de rol als instigator en initiator op zich genomen. Deze pro-actieve houding ontmoet waardering bij het gemeentebestuur; zij biedt de jongeren hiervoor ook ruimte". Het hebben van goede openbare speelruimte en voorzieningen vervult hierin een bijdrage.

'Back to Basics: De Nieuwe Koers'

Hierin staat beschreven welke koers de gemeente Goirle de wil varen op het gebied van welzijn en onderwijs. Dit beleid is ontwikkeld op basis van de inhoud van de beleidsterreinen welzijn, onderwijs, sport en kunst & cultuur. Het voormalige jeugdbeleid is in dit beleid geïntegreerd. Dit integrale welzijns- en onderwijsbeleid geeft een antwoord op de vraag 'Wat zijn de maatschappelijke behoeften

en welke rol ziet de gemeente Goirle voor zichzelf om hierin te voorzien? Uitgangspunten die hierin zijn uitgewerkt hebben op hoofdlijnen samenhang met speelruimte. Deze zijn:

- Preventie
- Eigen kracht
- Sociaal netwerk
- Algemene voorzieningen
- Individuele voorzieningen

Ten aanzien van 'preventie' wil de gemeente voorkomen dat er gezondheidsproblemen ontstaan. In de gemeente Goirle blijkt er met name behoefte te zijn aan preventie op het gebied van middelengebruik, overgewicht en depressie waarbij de aandacht vooral uit moet gaan naar de doelgroep jeugd en jongeren. Doel is onder meer: " Het verminderen van het percentage kinderen van 2 t/m 11 jaar (10%) en het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar (12%) met overgewicht".

Eén van de prestatievelden hiervoor is preventief jeugdbeleid. Het stimuleren van een zinvolle vrijetijdsbesteding met aandacht voor gedrag en omgang voor jongeren die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod is hierin een algemeen doel. In Hoofdstuk 2 van deze Nota Speelruimte is verwoord welke betekenis speelruimte kan hebben bij het realiseren van deze doelen.

Ten aanzien van 'sociaal netwerk' is de sociale samenhang een belangrijk uitgangspunt. Een doelstelling hierin is dat ; "Inwoners leveren een actieve bijdrage aan de fysieke woon- en leefomgeving". Dit vindt direct aansluiting bij de volgende beleidsvelden.

IBOR: Integraal Beheer Openbare Ruimte

- Beheernorm.

Speelruimte is onderdeel van het groen in de openbare ruimte. Bij het vaststellen van de beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) is besloten om voor het onderhoud van de openbare ruimte het kwaliteitsniveau-B te hanteren. Dat betekent dat de onderhoudskwaliteit, van de ruimte waarin de speeltoestellen staan, vast ligt. Met het nieuwe integraal onderhoudsbestek, met daarin het onderhoud van speelplaatsen, wordt ernaar gestreefd om aan dit onderhoudsniveau B te voldoen

- Onderhoud.

De inspectie en het onderhoud van speeltoestellen en valbodems gebeurt op basis van Europese richtlijnen. Reguliere controles, onderhoud en reparaties zijn uitbesteed aan de hand van het integraal onderhoudsbestek. Met deze integrale werkwijze is beoogd efficiënter en daarmee goedkoper onderhoud van de openbare ruimte te realiseren.

- Het betrekken van bewoners bij de zorg voor hun leefomgeving.

De gemeente is eerst verantwoordelijke voor het beheren en onderhouden van de openbare ruimte. Zeker bij speelplaatsen moet omwille van de veiligheid aan alle richtlijnen hiervoor worden voldaan. Tegelijkertijd dienen de bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte zich medeverantwoordelijk te voelen voor hun leefomgeving. Wij streven ernaar dat bewoners en gebruikers hun medeverantwoordelijkheid voor de openbare ruimte actief invullen. Initiatieven van burgers om in hun woonomgeving het onderhoud eigenhandig te verbeteren, worden ruimdenkend beoordeeld. Bij speelvoorziening liggen hier mogelijkheden op het gebied van sociale controle en het schoonhouden van de omgeving. Bij wijzigingen zal de vernieuwing van de speelruimte in samenspraak met bewoners plaats vinden.

Overige beleidsterreinen

Behalve de hiervoor genoemde beleidsterreinen die kaderstellend zijn of waarmee speelruimtebeleid raakvlakken zijn hebben de navolgende sectoren nog direct of indirect te maken de volgende sectoren:

- Onderwijs: buitenspelen stimuleert de ontwikkeling van kinderen en is daarmee een belangrijke ondersteuning van onderwijs;
- Ouderenbeleid: net als kinderen brengen ook ouderen veel tijd door in hun directe omgeving. Een prettige buitenruimte die veilig en toegankelijk is, is een relevant thema voor het ouderenbeleid;
- Verkeer: verkeersveiligheid in woonbuurten is een voorwaarde om buiten te spelen. Speelvoorzieningen op wijkniveau hebben alleen zin als deze voor de jeugd veilig en bereikbaar zijn;
- Ruimtelijke ordening: buitenspeelruimte hoort een vaste plek te hebben in alle plannen voor ruimtelijk ordening (3% norm).

3.3 Financieel kader

Het speelareaal in de gemeente Goirle omvat 178 speeltoestellen verdeeld over 65 speellocaties. In de begroting van 2013 is een onderhoudsbudget voor speelplaatsen beschikbaar van € 75.450,00. Omdat een deel hiervan bestemd is voor kapitaallasten, is voor onderhoud effectief een bedrag van € 54.695,00 beschikbaar. Als vervangingsinvestering is aanvullend elk jaar een bedrag van € 30.000,00 te besteden. In 2011 en 2012 zijn vervangingsbudgetten gereserveerd tot na vaststelling van de nota speelruimte. Hierdoor kunnen nieuwe investeringen worden getoetst aan de nieuwe beleidskaders.

Onderhoud en inspectie	€ 54.695,00
Kapitaallasten	€ 20.755,00
Vervanging structureel	€ 30.000,00
Totaal in begroting 2013	€105.450,00

Gereserveerd vervangingsbudget € 60.000,00

Regulier onderhoud

In 2011 is vanwege bezuinigingen het onderhoudsbudget voor speeltoestellen met ca. 20% verlaagd. Dit heeft als gevolg dat het areaal ook met ca. 20 % moet afnemen om de veiligheid van de voorzieningen te kunnen waarborgen. Uitgangspunt is dat de totale waarde van het speeltoestellenareaal met 20% afneemt. Het in de begroting opgenomen onderhoudsbudget van € 54.695,00 moet dan voldoende zijn om het areaal speeltoestellente onderhouden. Regulier onderhoud en inspecties zijn vaste kosten die zijn gebonden aan Europese regels. Alleen met het aantal speelplaatsen en toestellen kan kostenbeheersing plaatsvinden.

Vervanging speeltoestellen

Het jaarlijkse vervangingsbudget voor speeltoestellen is vanaf 2010 gehalveerd tot € 30.000,00. Op grond van afschrijvingstermijnen en de jaarlijkse inspectie van de speeltoestellen, door een onafhankelijke instantie, is gebleken dat in de periode tot 2018 fors moet worden geïnvesteerd in vervanging van speeltoestellen. Dit komt door een piek in de vervangingscyclus die is ontstaan omdat in de periode rondom het millennium in verhouding veel speeltoestellen zijn geplaatst. Voor de noodzakelijke vervanging van afgeschreven speelvoorzieningen zou de komende 5 jaar jaarlijks een gemiddeld bedrag van ruim € 73.000,00 nodig zijn. Hierin wordt een duidelijk knelpunt waargenomen

omdat het beschikbare budget aanmerkelijk lager is. Een inkrimping van het areaal is noodzakelijk om de toekomstige vervangingen te verminderen. Er moeten daarom keuzes worden gemaakt welke speelplaatsen worden gehandhaafd en welke niet. Uiteindelijk zullen speelplaatsen worden opgeheven, maar ook speelplaatsen worden verplaatst of uitgebreid om aan een goede spreiding te voldoen. Deze maatregelen vragen eenmalig een extra investering.

De vraag waar behoefte is aan speelplaatsen volgt uit de analyse van de bevolkingsgegevens per wijk in hoofdstuk 5.

Met het nieuwe speelruimtebeleid kan worden beoordeeld welke speelvoorzieningen in Goirle en Riel definitief vervallen of alsnog worden vervangen.

4. Visie en beleidskaders

4.1 Visie voor openbare speelruimte

Vanuit voorgaande hoofdstukken (belang van speelruimte, de wettelijke kaders en raakvlakken met andere beleidsterreinen) is een visie met betrekking tot speelruimtes in de gemeente Goirle geformuleerd.

- **Kinderen zijn volwaardige medegebruikers van de openbare ruimte. De gemeente Goirle onderkent het belang van kwalitatief goede speelruimte. Buitenspelen geeft kinderen en jongeren voortdurend prikkels waardoor ze zich fysiek, sociaal-emotioneel en verstandelijk sterk ontwikkelen. Daarnaast heeft goede buitenspeelruimte een positieve uitwerking op de buurt.**
- **Door het toepassen van normen wordt invulling gegeven aan een kwantitatief goede invulling en evenredige verdeling van speelvoorzieningen over de doelgroepen en wijken in de gemeente Goirle. De norm is afgestemd op de financiële mogelijkheden en moet maatgevend zijn voor nieuwbouwwijken en bij herstructurering c.q. vervanging in bestaande wijken.**

4.2 Uitgangspunten

Om de visie concreter te maken is het goed om eerst de uitgangspunten ten aanzien van speelruimtes in beeld te brengen.

Afbakening

De beleidskaders van deze nota betreffen enkel woongebieden en formele speelvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Ook de bedrijventerreinen zijn buiten beschouwing gelaten omdat hier nadrukkelijk een andere bestemming dan wonen van toepassing is.

Formele speelvoorzieningen betreffen speelplaatsen met een of meer speeltoestellen. Ook balspeelvelden met daarop een voorziening als doelen of basketbalpalen behoren tot de formele speelplaatsen. Speelvelden zonder voorzieningen worden beschouwd als informele speelruimte. Deze zijn wel een waardevolle aanvulling op het totale speelareaal.

Blokindeling

Voor een evenwichtige verdeling van openbare speelvoorzieningen worden de wijken ingedeeld in zogenaamde blokken. Bij de grootte van een blok wordt 75 woningen als ondergrens gehanteerd. Verder zijn barrières voor kinderen, zoals ontsluitingswegen, bepalend voor de begrenzing van de blokken. Verder is rekening gehouden met een logische verdeling van buurten. Het aantal kinderen dat in het blok woont is uitgangspunt voor het hebben van een speelplaats in dat blok.

Uitgangspunten normering

Voor de speelruimteplanning zijn in de loop der jaren diverse onderzoeken gedaan maar een vastgestelde normering is niet voor handen. Dit komt omdat de demografische en stedenbouwkundige situatie van gemeentes vaak verschillend zijn. Daarnaast worden op bestuurlijk niveau keuzes

gemaakt ten aanzien van het belang van speelruimte. Kengetallen en ervaringen van andere vergelijkbare gemeentes zijn een hulpmiddel om een eigen normering te bepalen.

Bij normering voor openbare speelruimte zijn er meerdere mogelijkheden.

- De meest gebruikte norm in bestaande woonwijken is het aantal kinderen per speelplaats. Deze benadering geeft duidelijkheid over het aantal benodigde voorzieningen en de verdere inrichting van een speelplek. Door het aantal kinderen (gesplitst naar doelgroep) als uitgangspunt te nemen wordt er voorkomen dat in buurten en wijken waar weinig of juist veel kinderen wonen onnodig veel of juist te weinig speelruimte wordt gereserveerd.
- Voor de noodzakelijke ruimteclaim en inpassing in de omgeving is een norm voor ruimte nodig. De voorkeur gaat dan ook uit naar een norm of benadering waarbij behalve naast het aantal kinderen ook een richtlijn is opgenomen die iets zegt over de benodigde ruimte.
- De 3% norm gaat uit van het grondoppervlak dat ingericht dient te worden ten behoeve van speelruimte. Deze norm is met name toepasbaar bij herstructurerings- en nieuwbouwplannen als het gaat om "ruimte reservering". De 3% norm is minder geschikt voor bestaande wijken. Deze 3% wordt in Goirle als richtlijn gehanteerd maar niet als te behalen norm. Onze gemeente kent relatief veel informele speelruimte die moeilijk te meten is en niet in de 3% norm wordt meegerekend.
- De actieradius van een bepaalde doelgroep wordt ook vaak meegenomen als norm voor speelplaatsen. Bij aanwezigheid van voldoende kinderen wordt met name bij de spreiding van speelplaatsen gekeken naar de bereikbare afstand.
- Het aantal woningen is niet direct bepalend als norm voor speelvoorzieningen. In gebieden met woon-zorgcomplexen of appartementencomplexen met woningen voor 1 of twee persoonshuishoudens liggen veel woningen terwijl hier nagenoeg geen kinderen wonen. Wel is bij de blokindeling rekening gehouden met het aantal woningen. Ook bij nieuwbouwplannen is het aantal te bouwen woningen een richtlijn voor het aantal te realiseren speelplaatsen.
- Voor de kwaliteit van een speelplaats wordt uitgegaan van bestaande regelgeving, functionaliteit, variatie en uitstraling. Daarnaast krijgen bewoners en kinderen een stem bij de inrichting (en eventueel locatie) van een speelplaats mits aan de kaders en normen wordt voldaan.

Openbaar of ook privé?

Alleen openbare speelplaatsen worden met dit beleidskader beoordeeld. Schoolpleinen worden niet meegerekend omdat deze buiten schooltijden, om veiligheidsredenen en beheerverantwoordelijkheid, veelal niet openbaar toegankelijk zijn. Privéruimte wordt ook niet meegeteld, voor deze ruimtes zijn er vaak te weinig garanties voor een blijvende toegankelijkheid.

Formeel of ook informeel?

Omdat formele speelplekken wel specifiek en exclusief zijn ingericht om te spelen wordt ervoor gekozen alleen deze ruimtes mee te laten tellen in een normering. De informele speelruimte is moeilijk aan te wijzen, deze ruimte kan elke bestemming hebben. Ook mag in principe iedereen gebruik maken van deze ruimte waardoor deze ruimte multifunctioneel is. Bij gras- c.q. speelvelden heeft het zelfs de voorkeur om geen voetbaldoelen te plaatsen omdat dit de overige speelmogelijkheden beperkt en nadelig is voor de kwaliteit van het veld (slijtplekken bij doel).

Initiatieven van bewoners en participatie

Verzoeken tot aanleg van nieuwe speelplekken of ingrijpende aanpassing van bestaande plaatsen vloeien doorgaans voort uit veranderende behoefte als gevolg van gewijzigde demografische samenstelling van de buurt. Inkomende initiatieven worden in een breder perspectief geplaatst en beoordeeld. In eerste instantie wordt bezien wat de wensen zijn en of deze in de bestaande situatie redelijkerwijs aan de norm voldoen en uitvoerbaar zijn. Hierbij wordt de vastgestelde normering gehanteerd (zie 4.4). Uitgangspunt is dat er een breed draagvlak moet zijn voor een speelplek en dat bewoners bereid zijn om een actieve bijdrage te leveren in de communicatie met omwonenden en de sociale controle. Indien dit op basis van een eerste globale beoordeling het geval is, wordt verder gekeken naar aspecten als: feitelijk demografische situatie in de specifieke buurt, het al aanwezige formele en informele voorzieningenniveau en de aanwezige verkeerssituatie. Bij het realiseren van bewonersinitiatieven blijven bewoners betrokken bij de inrichting en het beheer van de speelplek.

Indeling van de doelgroep

Het is van belang te weten welke doelgroepen gebruik maken van speelruimte en hoe deze doelgroepen de speelruimte gebruiken. De scheidslijnen van de leeftijdscategorieën zijn niet haarscherp maar bij de beoordeling van een speelruimte wordt de volgende indeling van leeftijdscategorieën gehanteerd.

- Kinderen (0 tot en met 5 jaar)

Het alleen en zelfstandig spelen van dergelijk jonge kinderen vindt plaats in de besloten omgeving van de woning, bijvoorbeeld in de tuin, de woonkamer of eventueel direct bij de voordeur. Voor het spelen in de openbare ruimte worden ze begeleid door een ouder of verzorger. Als kinderen naar groep één en twee van de basisschool gaan, worden ze langzaam steeds zelfstandiger en willen en mogen ze meer hun omgeving verkennen. Uitgangspunt is dat voor deze doelgroep een speelplaats in de buurt beschikbaar is als het aantal jonge kinderen voldoet aan de vastgestelde norm (zie 4.4).

- Jeugdigen (6 tot en met 11 jaar)

De groep die als jeugdigen wordt aangeduid betreft de kinderen uit de groepen drie tot en met acht van de basisschool. Op deze leeftijd gaan ze steeds meer op ontdekkingsocht uit en doen ze dit vaker in groepsverband. Jeugdigen uit de onderbouw mogen vaak nog geen drukke straten oversteken en moeten dicht bij huis blijven. Vanaf een jaar of acht zwermen ze uit over de gehele wijk. De beschikbare speelaanleiding moeten gevarieerd en uitdagend zijn. Uitgangspunt is dat voor deze doelgroep in elke wijk minimaal een speelplaats met meerdere speeltoestellen aanwezig is. Afhankelijk van het aantal woningen en kinderen in de wijk zijn meer speelplaatsen met voldoende variatie mogelijk.

- Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

De jongeren blijken de openbare ruimte vaak te gebruiken om zich te verzamelen, rond te hangen en te sporten. Ze verplaatsen zich hiervoor zelfstandig door het gehele gemeente. Speciaal ingerichte 'Jongeren Ontmoetings Plaatsen' zijn niet nodig als er voldoende sport en balspelmogelijkheden zijn. Maatschappelijke begeleiding van hangjeugd is belangrijk om overlast te voorkomen.

4.3 Beleidskaders

Op grond van bovenstaande visie en uitgangspunten zijn de navolgende beleidskaders van toepassing bij het realiseren en beheren van openbare speelvoorzieningen:

- De gemeente hanteert de speelruimtenorm, zoals omschreven in paragraaf 4.4, om de spreiding, kwantiteit en kwaliteit van formele speelplekken vast te stellen.
- De speelruimtenorm wordt voor vijf jaar, tot 2018, vastgesteld en is afgestemd op de financiële mogelijkheden in 2013.
- Het areaal aan speelvoorzieningen wordt, tijdens de uitvoeringsfase van dit beleid in 2013 en 2014, teruggebracht met minimaal 20% tot een hoeveelheid die met de huidige budgetten te beheren is. Een en ander is uitgewerkt in hoofdstuk 5 en 6.
- Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken of bij herstructurering van bestaande wijken is deze Nota Speelruimte 2013 kaderstellend. In de betreffende projectvoorbereiding, wordt rekening gehouden met de ruimtebehoefte en een budget voor de speelvoorzieningen die nodig zijn voor deze beleidsuitvoering.
- Voor kinderen tot 12 jaar bestaan de voorzieningen met name uit speelplaatsen met speeltoestellen.
- Voor jeugdigen tot 18 jaar bestaan de voorzieningen met name uit balspelvelden. Dit kunnen zowel formele als informele spelvelden zijn.
- De aanwezige informele speelruimte is mede bepalend bij de planning en spreiding van speelplaatsen.
- Bij aanleg of wijziging van speelplaatsen worden omwonenden en met name kinderen actief betrokken bij de inrichting en keuzes voor de speelplaats. De beoordeling gebeurt aan de hand van de kwaliteitsnormen uit paragraaf 4.4.
- Waar mogelijk krijgen bewoners een actieve rol in de communicatie met omwonenden, de sociale controle en het schoon houden van de speelplaats.
- Bij de inrichting, het beheer en het onderhoud van speelvoorzieningen houdt de gemeente zich aan het "Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen en de norm EN/NEN 1176 & 1177
- De gemeente hanteert de 3%-norm enkel als richtlijn. Er is wel aandacht voor een integrale ruimtelijke ontwikkeling. Veilige, goed bereikbare, informele speelruimte is onderdeel hiervan.
- Om de vijf jaar, voor het eerst in 2018, wordt het speelruimtebeleid geëvalueerd. In deze evaluatie wordt nagegaan of er nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die invloed hebben op de speelruimte en de gehanteerde normering. Tevens wordt de analyse geactualiseerd. Aan de hand van de resultaten worden nieuwe aanbevelingen gedaan.

4.4 Speelruimtenormen

Voor een kwantitatief goede invulling en evenredige verdeling van speelvoorzieningen over de doelgroepen en wijken in de gemeente Goirle zijn de volgende normen bepaald. De normen moeten maatgevend zijn bij het plannen, inrichten en beheren van openbare speelvoorzieningen. Dit wil

zeggen dat alleen van de norm kan worden afgeweken indien de beschikbare ruimte niet aanwezig is of het bestemmingsplan de komst van een speelplek niet toe laat. Daarnaast zijn de financiële kaders begrenzend voor de uitwerking van de normering.

Norm op basis van aantal kinderen

Het aantal kinderen van een bepaalde leeftijd is de belangrijkste norm bij de beoordeling voor het handhaven of aanleggen van een speelplaats. Deze norm weegt bij keuzes zwaarder dan hierna genoemde normen.

Over de hele gemeente Goirle is de norm voor aantal kinderen per speelplaats gesteld op gemiddeld 84 kinderen (0 tot 18 jaar).

In 2003 was er één speelplaats beschikbaar voor gemiddeld 88 kinderen van 0 tot 18 jaar. In de afgelopen 10 jaar is sterke een daling van het aantal kinderen tot 18 jaar te zien terwijl het aantal woningen is toegenomen. Op dit moment is het aantal kinderen per speelplaats nog maar 65. Door vermindering van het aantal speelplaatsen kan dit aantal weer worden verhoogd. Uitgaande van de geplande speelareaal vermindering van 20% komt dan het aantal kinderen per speelplaats op 84.

Verdere uitwerking van deze norm tot blokniveau, voor het realiseren van speelplaatsen voor kinderen tot 12 jaar of het handhaven daarvan, vindt plaats met de volgende criteria.

Tabel 2

Aantal kinderen 0-12 jaar in een speelblok	Norm met betrekking tot de speelvoorzieningen op blokniveau	Voorwaarden
0-25 kinderen	basis om bestaande speeltoestellen te handhaven is onvoldoende speelplekken opheffen en goede toestellen verplaatsen naar andere locatie	er moet een speelplek in de ruimere woonomgeving aanwezig zijn
25 tot 50 kinderen	basis om bestaande speeltoestellen te handhaven is voldoende, maar te klein om bij het ontbreken van een speelplek over te gaan tot aanleg. Vervanging van bestaande speelplaats wordt t.z.t. opnieuw beoordeeld.	er moet een speelplek in de ruimere woonomgeving aanwezig zijn
50 tot 75 kinderen	basis om één bestaande speelplek te handhaven is voldoende. Bij het ontbreken van een speelplek zal de gemeente tot aanleg overgaan indien daarom gevraagd wordt. Vervanging gebeurt altijd.	ontbreken van voldoende compensatie geschikte locatie
Meer dan 75 kinderen	basis om één bestaande speelplek te handhaven is voldoende. Bij het ontbreken van een speelplek zal de gemeente altijd tot aanleg overgaan	geschikte locatie

Voor jeugdigen van 6 tot 18 dient in elke wijk een goede balspelvoorziening aanwezig te zijn. Bij voorkeur bestaat de balspelvoorziening uit een grasveld van voldoende omvang waar brede spelmogelijkheden zijn. Een formele balspelvoorziening bestaat uit een trapveld met doelvoorzieningen op gras, kunstgras of verharding. Bestaande voorzieningen worden in stand gehouden en nieuwe voorzieningen worden alleen gefaciliteerd als er grote vraag is en draagvlak bij omwonenden.

Norm voor omvang speelplek

Bij de omvang speelplek wordt het bruto oppervlak bedoeld. Daarbij worden niet alleen de speeltoestellen, maar ook het omringend groen en de paden meegenomen.

Tabel 3: vervolg van de normering (zoals weergegeven in tabel 2)

	Kinderen (0 t/m 5 jaar)	Jeugdigen (6 t/m 11 jaar)	Jongeren (12 t/m 18 jaar)
Niveau	straat/blok	wijk	wijk/dorp/stad
Oppervlakte³	100 tot 500 m ²	500 tot 1500 m ²	1000 tot 3000 m ²

Norm aantal woningen

De norm voor aantal woningen is gesteld gemiddeld 200 woningen per speelvoorziening.

Deze norm is niet direct bepalend voor het aantal speelvoorzieningen maar wordt als richtlijn gezien. Wel is bij de blokdeling rekening gehouden met het aantal woningen. Ook bij nieuwbouwplannen is het aantal te bouwen woningen een richtlijn voor het aantal te realiseren speelplaatsen. In 2003 was er een gemiddelde van 138 woningen per speelvoorziening. In 2013 is dat 152 woningen per speelruimte. Omdat het gemiddelde aantal kinderen per woning de laatste jaren sterk is gedaald is een toename van deze norm heel logisch. De nieuwe norm van 200 woningen is bepaald aan de hand van de geplande inkrimping van het speelareaal met 20% en het huidige aantal woningen.

Veiligheidsnorm en kwaliteit

Voor het beheer van een speelplaats en de ruimte daaromheen wordt beeldkwaliteit B gehanteerd conform de beleidsnota IBOR. De speeltoestellen zelf moeten voldoen aan het

Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) en aan EN/NEN 1176 & 1177

Voor de variatie en functionaliteit van een speelplaats worden de volgende normen gehanteerd;

- Per speelplaats moeten minimaal 3 verschillende speelaanleiding of toestellen staan. Bij een gecombineerde doelgroep zijn dat minimaal 5 speelaanleidingen.
- Voor de valbodem wordt een keuze gemaakt tussen zand, boomschors, rubber tegels of kunstgras afgestemd op het ontwerp van de speelplaats en de omgeving.

³ De oppervlakten voor de speelplekken zoals in tabel 3 genoemd betreffen de oppervlakte van het speelterrein zelf. Daarnaast moet er nog ruimte zijn voor paden er naar toe, de omliggende beplanting, de toegangen en de omgeving.

- Bij voorkeur wordt voor duurzame toestellen gekozen met een lange levensduur (metaal is beter dan hout).
- Een speelplaats langs een rijbaan wordt voor de veiligheid afgeschermd met een haag, groen of hekwerk. Langs een fiets- of voetpad bij voorkeur niet vanwege de samenhang met de omgeving.
- De speelplaats verschilt qua samenstelling ten opzichte van de speelplaatsen in de nabijgelegen buurten.
- De speelplaats ligt op een centrale locatie langs doorgaande routes voor fietsers en voetgangers.
- De speelplaats moet bereikbaar zijn voor onderhoud en calamiteiten.
- Bij een speelplaats wordt een bank en afvalbak geplaatst.

Beoordelingsnorm bij nieuwe inrichting

Bij de inrichting of wijziging van speelplaatsen worden omwonenden betrokken bij de keuze. Ten behoeve van functionaliteit, beleving en beheer van een speelplaats is hiervoor een beoordelingsmethodiek bedacht die eerder al is gebruikt bij de inrichting van de speelplaatsen in de Boschkens en aan het Oranjeplein. De volgende beoordelingscriteria worden gehanteerd bij de keuze van een speelplaatsinrichting.

- Prijs- kwaliteitverhouding	15%
- Variatie in speelfuncties	15%
- Duurzaamheid	15%
- Uitstraling	15%
- Voorkeur bewoners	40%

Toepassing kaders en normen

De navolgende aandachtspunten op de normering zijn verder nog van toepassing:

- Bij de toepassing van de normen wordt invulling gegeven aan een evenredige verdeling van speelvoorziening over enerzijds de doelgroepen en anderzijds de wijken en buurten.
- Bij het (her)inrichten van een wijk verdient het realiseren van één “krachtige” speelplek (met diverse toestellen) de voorkeur boven het realiseren van meerdere plekken met slechts één of twee toestellen. De ervaring leert dat 0 tot 5 jarige in de meeste gevallen niet zelfstandig naar een speelplek toe gaan en dat ouders, opa’s en oma’s bereid zijn een iets grotere afstand af te leggen om bij een speelplek te komen die een goede uitstraling heeft. Daarnaast kunnen op een grotere speellocatie eerder contacten gelegd worden.
- Het combineren van leeftijdscategorieën op één speelplek is zowel voor sociale als lichamelijke ontwikkeling aan te raden. Een speelplek kan immers functioneren als ontmoetingsplek voor jong en oud uit de hele wijk.
- Het combineren van leeftijdscategorieën kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende ruimte beschikbaar is. Daarnaast moet er binnen deze ruimte zoning aangebracht worden, met in elke zone de voorzieningen voor de verschillende leeftijdscategorieën. Op deze wijze zullen de verschillende leeftijdsgroepen hun eigen plek en uitdaging hebben. De jeugdigen en jongeren zullen dan respect hebben voor de speelplek voor de kinderen en de toestellen weinig of niet misbruiken. Voldoende ruimte en duidelijke zoning en uitdagende voorzieningen per leeftijdsgroep maken een gezamenlijke speelplek tot een succes. Een aandachtspunt bij het

combineren van leeftijdsgroepen is dat jonge kinderen (en jeugdigen) zich soms geïntimideerd voelen door jongeren en daardoor niet op de plek (durven) spelen. Hier dient bij de inrichting rekening mee gehouden te worden.

- Indien een toestel meerdere functies heeft (multifunctioneel toestel) dan wordt dit toestel niet als zijnde 1 toestel meegeteld bij de analyse maar zal het toestel afhankelijk van de functies en de grootte “zwaarder” meegeteld worden.
- Ook voor kinderen, jeugd en jongeren die in meer of mindere mate een beperking hebben is het belangrijk om samen met anderen te kunnen spelen. Bij de inrichting van een speelplaats moet aandacht hiervoor zijn. Dit betekent niet dat iedere speelplek en ieder toestel voor alle vormen van beperking geschikt moet zijn, maar wel dat er nagedacht moet worden over hoe een speelplek voor een brede doelgroep geschikt kan zijn. Zo kan bijvoorbeeld overwogen worden om een netschommel toe te passen in plaats van een traditionele schommel. Een dergelijk toestel heeft voor zowel de doelgroep met als zonder een beperking grote speelwaarde.
- Daar waar (bal)speelplekken voor de jeugd (12 t/m 18 jaar) gewenst zijn zal afstemming met het jongerenwerk plaatsvinden. Niet alleen zijn in het voortraject veelal dezelfde actoren betrokken ook kan er bekeken worden of locaties “gedeeld” kunnen worden en kan samenwerking en/of afstemming plaatsvinden als het gaat om de inrichting van deze locaties.
- Jeu de boules banen, kunstwerken en terreinmeubilair maken geen onderdeel uit van de nota. Deze onderdelen kunnen weliswaar aanleiding zijn tot spelen in de openbare ruimte maar worden niet meegenomen in de beoordeling van het speelareaal.


Resumerend

Door het toepassen van de normen wordt invulling gegeven aan een kwantitatief goede invulling en evenredige verdeling van speelvoorzieningen over de doelgroepen en wijken in de gemeente Goirle. De norm moet maatgevend zijn voor speelruimte in nieuwbouwwijken en herinrichtingsplannen. Hij is kaderstellend bij de beoordeling van behoud van bestaande of realiseren van nieuwe speelplaatsen.

5. Huidige situatie afgezet tegen de vraag

5.1 werkwijze

In dit hoofdstuk wordt de bestaande situatie van het hele speelareaal in beeld gebracht. Het woongebied van de gemeente is ingedeeld in “speelblokken”. In zo'n speelblok past in principe een speelvoorziening, waarvan het speelbereik een cirkel is met een doorsnede van 200 meter. Een speelblok mag niet doorsneden worden door barrières (= drukke wegen, drukke fietspaden, watergangen). Ook kan een blok groter zijn als de situatie daar aanleiding toe geeft of als de woningdichtheid erg laag is. De blokken volgen ook niet de standaard wijkindeling, als deze vanuit spelende kinderen gezien niet logisch is.



Na het vaststellen van de blokindeling is deze ingebracht in het GIS-systeem van de gemeente en zijn de bevolkingsgegevens daaraan gekoppeld (bijlage 2). De volgende doelgroepen worden onderscheiden;


- Aantal kinderen 0 tot en met 5 jaar (0-6j)
- Aantal kinderen 6 tot en met 11 jaar (6-12j)
- Aantal jongeren 12 tot en met 17 jaar (12-18j)

Hierbij wordt, per wijk gekeken welke speelplaatsen aanwezig zijn en hoeveel kinderen van welke leeftijdsgroep er wonen. Vervolgens wordt beoordeeld hoe het aantal kinderen zich verhoudt tot de gestelde normen uit hoofdstuk 4. Op basis daarvan wordt een analyse gemaakt waarin het aanbod van speelruimte wordt afgestemd op de vraag ernaar.

5.2 Huidige speelplaatsen

Het speelareaal van de gemeente Goirle is opgenomen in het gemeentelijk geo-informatiesysteem. Hierdoor is er inzicht in de locatie van speelplaatsen en het type speeltoestellen dat er staat. Op dit moment telt de gemeente Goirle 51 speelplaatsen voor kinderen van 0-12 jaar en 13 balspelvoorzieningen voor jeugdigen van 6-18 jaar. In bijlage 3 is een overzicht van alle bestaande speelplaatsen (okt. 2012) te zien.

Het aanbod aan speelplekken voor kinderen tot 12 jaar is als volgt over de gemeente verdeeld:



In onderstaande tabel treft u een opsomming van alle 170 speeltoestellen op de openbare speelplekken ingedeeld naar soort. In de drie kolommen daarnaast wordt deze toestellen ingedeeld in naar 1. solospel 2. naast elkaar spelen en 3. met elkaar bewegen. In de kolommen daarachter wordt van de laatste groep aangegeven tot welke leeftijd ze aantrekkelijk zijn.

Tabel 5.5 speeltoestellen naar speltype en doelgroep

soort toestel	aan-tal	type spel			bruikbaar met elkaar		
		solo-spel	naast elkaar	met elkaar	tot 6 jaar	tot 12 jaar	tot 18 jaar
draaitoestel	12	3		9	4	5	
duikelrek	12		12				
e-balk	12		12				
glijbaan/-huis	6	6					
klimcombinatie	35		35				
klimrek	4		4				
mand-/gezinsschommel	5			5		2	3
schommel	3		3				
speelhuis	2		2				
stappalen/-stenen	6		6				
veerelement	55	55					
veerwip	10			10	7	3	
wipwap	3			3		3	
zb	4		4				
spel overig	1		1				
totaal	170	64	79	27	11	13	3
%		38%	46%	16%	6%	8%	2%
Vervolg: sporttoestellen							
basket	5			5			5
tt-tafel	3			3			3
voetbal	20			20			20
	28			28			28

Wat opvalt is het grote aantal veerelementen (= wipkip) er in het bestand voorkomen. Met 55 stuks maken ze bijna een derde (32%) van het bestand uit. Deze toestellen zijn alleen geschikt voor solospel en voor de jongste categorie gebruikers. Verder vormt de klimcombinatie met 35 stuks (21%) een grote groep. Dit is overigens een heel gevarieerde groep, waarin naast klimmen telkens andere speltypen (glijden, hangen, duikelen, draaien, schommelen en huisje) worden gecombineerd. Kenmerk hierin is dat het altijd gaat om spel dat je naast en langs elkaar doet. De groep waar het ons in deze tabel om te doen is scoort in de kolom met elkaar. Daarin zien we: draaitoestel (9 x), mand-/gezinsschommel (5 x), veerwip (10 x) en de ouderwetse wipwap (3x). Totaal 27 speeltoestellen (16% van de 170) zijn dus geschikt om samen te bewegen. Bij de verdeling over de leeftijden ziet u dat 11 (6%) daarvan geschikt zijn tot 6 jaar, 13 (8%) tot 12 jaar en 3 (2%) zijn geschikt voor oudere leeftijden. De toestellen die uitnodigen tot samen bewegen komen voor op 18 (31%) van 58 locatiesⁱ binnen Goirle.

5.2 Bevolkingsgegevens per speelblok

Uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) zijn demografische gegevens gegenereerd zodat inzicht ontstaat in het aantal kinderen per speelblok. Op de kaartjes 2 tot en met 4 zijn deze gegevens te zien. Hiermee wordt duidelijk hoe groot de vraag is naar speelruimte in dat blok. Dit afgezet tegen de norm voor het aantal kinderen per speelplaats (paragraaf 4.4) maakt duidelijk of in een wijk een overschot is aan speelplaatsen of juist een tekort. Hierbij gaat het met name om de spreiding van speelplaatsen want door toepassing van de norm is het streven om het aantal speelplaatsen met 20% te verminderen reeds ingevuld. In bijlage 2 is dit opgenomen in een tabel.

nr.	wijk	AANTALLEN				PERCENTAGES				Totaal bevolking per 1-jan-13	aantal woningen	0-18 per won.
		0 - 6	6-12	12-18	0 - 18	0 - 6	6-12	12-18	0 - 18			
00	Centrum	83	116	106	305	3,5%	4,9%	4,5%	13,0%	2351	1599	0,19
01	Abcoven	59	48	65	172	5,2%	4,2%	5,7%	15,0%	1145	596	0,29
02	Wildackers	107	104	113	324	7,0%	6,8%	7,4%	21,3%	1521	633	0,51
03	Hoogeind	81	100	126	307	4,2%	5,2%	6,6%	16,1%	1912	1013	0,30
04	't Ven	82	123	122	327	5,3%	8,0%	7,9%	21,2%	1546	672	0,49
05	De Hellen	288	321	323	932	6,7%	7,5%	7,5%	21,6%	4307	1831	0,51
06	De Nieuwe Erven	39	45	73	157	5,5%	6,3%	10,2%	22,0%	713	289	0,54
07	Grobbendonck	93	125	149	367	4,8%	6,5%	7,7%	19,0%	1930	830	0,44
08	De Groote Akkers	131	143	159	433	6,4%	7,0%	7,8%	21,3%	2037	850	0,51
09	Hoge Wal	101	139	97	337	9,3%	12,8%	8,9%	31,0%	1087	396	0,85
10	Tijvoort/Sportc	14	5	6	25	12,2%	4,3%	5,2%	21,7%	115	46	0,54
11	De Boschkens	160	97	80	337	12,6%	7,6%	6,3%	26,6%	1269	572	0,59
20	Riel	133	157	152	442	6,3%	7,4%	7,2%	20,9%	2115	955	0,46
90	Buitengebied	30	45	70	145	3,7%	5,5%	8,6%	17,8%	816	305	0,48
Gemeente Goirle		1401	1568	1641	4610	6,1%	6,9%	7,2%	20,2%	22864	10587	0,44
Goirle per 2002												
	Gemeente	1497	1685	1939	5121	6,7%	7,6%	8,7%	23,0%	22268	8710	0,59
	verschil 2002 en 2012	-96	-117	-298	-511	-0,6%	-0,7%	-1,5%	-2,8%	596	1877	-0,15

De gegevens uit het vorige speelruimteplan van 2002 staan onderaan toegevoegd. De bevolking is met ca. 600 personen en het woningaantal met ca. 1900 woningen toegenomen. Daar staat tegenover dat het aantal jeugdigen met ca. 500 is afgenomen. De afname doet zich het sterkste voelen bij de groep jongeren 12 tot 18 jaar. Het aandeel jeugdigen is met bijna 3% afgenomen van 23% naar 20,2%.

Aantallen zeggen op zichzelf niet zoveel over het belang dat kinderen in de bevolking van de gemeente innemen. In het rechter deel van de tabel worden de cijfers tevens als percentage van de wijk-/dorpsbevolking weergegeven. Zichtbaar is dat er per kolom en per regel grote verschillen zijn. In de volgende tabel worden deze verschillen gewaardeerd:

5.3 Waardering

De speelvoorzieningen in Goirle worden over het algemeen goed gewaardeerd. In het onderzoek "waar staat je gemeente" (sept 2012) dat veelal als referentiekader voor waardering wordt gebruikt heeft de gemeente Goirle voor speelvoorzieningen een waardering van 6,7 ten opzichte van een 6,7 gemiddeld in Nederland.

De waardering is vooral gestoeld op het aanbod speelplaatsen per wijk en anderzijds op de kwaliteit ervan. Dit laatste is minder objectief omdat dit naast technische status met persoonlijke beleving heeft te maken.

Waardering aanbod

Als het aantal en de spreiding van speelplaatsen (zoals weergegeven in paragraaf 5.2) wordt vergeleken met het aantal kinderen ontstaat een beeld van de vraag per wijk.

Tabel 5.2 Waardering aanbod per wijk

nr.	wijk	Conclusies			trend	blok	buurt	wijk	0-18 per won.
		0 - 6	6 - 12	12-18		niveau 0-12	niveau 6-18j	niveau 12+	
00	Centrum	-	-	-		-	-	-	--
01	Abcoven	--	--	--		--	--	--	--
02	Wildackers	-	-	-		-	-	-	=
03	Hoogeind	-	-	-	veroudering	-	-	-	--
04	't Ven	-	=	=	verouderig?	-	=	=	-
05	De Hellen	=	=	=		=	=	=	=
06	De Nieuwe Erven	--	--	=	veroudering?	--	-	=	=
07	Grobbendonck	-	-	+	veroudering	-	-	+	-
08	De Groote Akkers	-	=	+		-	=	+	=
09	Hoge Wal	=	+	=		+	+	=	++
10	Tijvoort/Sportc	=	--	--		-	--	--	=
11	De Boschkens	++	=	-	sterke verjonging	+	-	-	=
20	Riel	-	=	=		=	=	=	-
90	Buitengebied	--	--	-		--	--	-	-

-- erg kleine vraag = gemiddelde vraag + grote vraag
 - kleine vraag ++ erg grote vraag

NB De beoordeling is tot stand gekomen door te vergelijken binnen de gemeente.

Kwaliteit en beheer

Alle speelplaatsen worden jaarlijks door een onafhankelijke instantie geïnspecteerd op veiligheid en onderhoudsstaat. Hiermee is er ook inzicht in de kwaliteit van de speelplaatsen. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van de speelplaatsen en toestellen. Dit beheer bestaat naast het regulier onderhoud, waarbij onder meer de meest urgente gebreken worden opgelost, ook uit vervanging van versleten toestellen. Zo is er een overzicht waarin per jaar is aangegeven welke toestellen moeten worden vervangen omdat ze het einde van hun levensduur hebben bereikt (afgeschreven). Daarnaast volgt uit de inspectie de kwaliteit van toestellen (heel en veilig) en de urgentie van de gebreken. De afschrijftermijn in combinatie met de daadwerkelijke staat van het toestel bepaalt of een toestel moet worden verwijderd dan wel vervangen. In bijlage 2 is een deel van het verkorte inspectieadvies te zien.

Doordat het vervangingsbudget ontoereikend is konden afgeschreven toestellen vaak niet worden vervangen. Sommige toestellen zijn langer behouden door toepassen van groot onderhoud (vervangen onderdelen). Hierdoor kon de levensduur worden verlengd. Ook is de afgelopen twee jaar noodzakelijke vervanging uitgesteld in afwachting van nieuw beleid. Hierdoor is nu een achterstand ontstaan in vervanging. Door het inzicht dat ontstaat in de behoefte en spreiding van speelplaatsen kan nu ook worden beoordeeld welke toestellen moeten worden vervangen en welke niet.

Het aantal klachten of meldingen over speelplaatsen, dat binnen komen bij het Meldpunt openbare ruimte, is beperkt tot zo'n 10 per jaar. Het gaat dan vooral om meldingen over vandalisme of gebreken

aan toestellen. Deze meldingen worden binnen een week afgehandeld. Als materialen voor reparatie niet op voorraad zijn wordt het toestel tijdelijk uit gebruik genomen voor de veiligheid.

Lopende aanvragen

Enkele keren per jaar hebben bewoners (vaak kinderen) een verzoek voor het maken van een nieuwe speelvoorziening of uitbreiding van een bestaande speelplaats. Meestal gaat het om een persoonlijke wens die niet is teruggekoppeld met de buurt en die niet voldoet aan de normering voor uitbreiding. Uitleg over het beleid, waarin het aantal kinderen in een buurt maatgevend is voor het hebben van een speelplaats, geeft bij de aanvrager meestal voldoende inzicht en begrip voor een afwijzende reactie. Als een verzoek breed wordt gedragen en onvoldoende speelvoorzieningen voorhanden zijn worden de mogelijkheden verder beoordeeld en met de aanvragers besproken. Het afgelopen jaar zijn enkele verzoeken aangehouden in afwachting van nieuw speelruimtebeleid. De beoordeling hiervan wordt bij de analyse van het nieuwe beleid meegenomen. Het gaat om de volgende vragen;

- Verzoek voor speeltoestellen in Hazelaarpark,
- Verzoek om pingpongtafel in de Boomleeuwerik,
- Verzoek om speelplaats in Pastorenbuurt,
- Verzoek om speelplaats in omgeving Gildestraat,
- Verzoek om pingpongtafel in de E. D. Dekkerdreef
- Verzoek verplaatsing speelplaats Nieuwenrode / Liefkenshoek,
- Verzoek om kunstgrasveld in Anthony Staringdreef
- Verzoek om ballenvanger in Stedekestraat
- Verzoek om ballenvanger Volmolen
- Verzoek om goaltjes Oranjeplein

5.4 Analyse per wijk

In deze paragraaf vindt u per wijk de resultaten van het bevolkingsonderzoek. Per blok is aangegeven hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de normen. Daarna volgt een voorstel per blok hoe om te gaan met de speelvoorzieningen op blokniveau (voor 0-12j jaar) en een beschrijving van de mogelijkheden op buurt- en wijkniveau (6-18 jaar).

Centrum (00)

Centrum gegevens per blok	1-jan 2013			kleiner dan 25 50	50 tot 75	groter dan 75	12-18j	6-18j	aant. won.	0-18j per won.
	0-6j	6-12j	0-12j							
Koudepad (43)	17	24	41	.			24	48	306	0,21
Marijkestraat (44)	16	30	46	.			21	51	176	0,38
De Hovel (45)	2	9	11	.			4	13	214	0,07
Oranjeplein (46)	27	32	59		.		26	58	268	0,32
Weth. Vekemanstraat (52)	21	21	42	.			31	52	635	0,11
Totaal wijk	83	116	199				106	222	1599	0,19

Voorzieningen blokniveau

Blok	speelplaats	voorstel
Koudepad (43)	Fr. Van Saleshof (36)	handhaven
Marijkestraat (44)	Marijkeplein (40)	geen vervanging, speelplaats komt te vervallen, alternatief op Oranjeplein
De Hovel (45)	geen	onder de norm
Oranjeplein (46)	Oranjeplein (41)	handhaven
Weth. Vekemanstraat (52)	Weth. Vekemanstraat (31)	handhaven

Wijkniveau

Formeel	informeel
geen	Marijkeplein*, Oranjeplein, Fratertuin * informele speelplaats waar eventueel doel(en) of basketpaal kunnen worden geplaatst als erom wordt gevraagd

Abcoven (01)

Abcoven gegevens per blok	1-jan 2013			kleiner dan	50 tot	groter dan	12-18j	6-18j	aant. won.	0-18j per won.
	0-6j	6-12j	0-12j	25 50	75	75				
Melkweg (47)	14	8	22	•			11	19	165	0,20
Caddenbosch (48)	4	7	11	•			5	12	46	0,35
Leijzoom (49)	4	9	13	•			13	22	64	0,41
Hoogendries (54)	23	17	40	•			23	40	221	0,29
Kerkstraat (55)	14	7	21	•			13	20	100	0,34
Totaal wijk	59	48	107				65	113	596	0,29

Voorzieningen blokniveau

Blok	speelplaats	voorstel
Melkweg (47)	geen	onder de norm
Caddenbosch (48)	geen	onder de norm
Leyzoom (49)	geen	onder de norm
Hoogendries (54)	Kerkstraat (42)	onder de norm; handhaven door combi met blok Kerkstraat (55). Bij vervanging overwogen om te verplaatsen.
Kerkstraat (55)	geen	onder de norm; alternatief in blok Hoogendries (54)

Wijkniveau

Formeel	informeel
geen	Melkweg (beperkt); weinig jeugd

Wildackers (02)

Wildackers gegevens per blok	1-jan 2013			kleiner dan 25 50	50 tot 75	groter dan 75	12-18j	6-18j	aant. won.	0-18j per won.
	0-6j	6-12j	0-12j							
Eeckelbosstraat (41)	27	35	62		•		35	70	191	0,51
Hoogstraat (42)	40	28	68		•		34	62	213	0,48
Spinnerijstraat (50)	34	36	70		•		31	67	196	0,52
Bergstraat (53)	6	5	11	•			13	18	33	0,73
Totaal wijk	107	104	211				113	217	633	0,51

Voorzieningen blokniveau

Blok	speelplaats	voorstel
Eeckelbosstraat (41)	Schietspoel (geen nr)	boven de norm; aanleg na verzoek op locatie naast Eeckelbosstraat (28), alternatief in Schietspoel.
Hoogstraat (42)	Scheedershofje (30)	handhaven; bij vervanging dit beoordelen in relatie met plek Stedekestraat (28 / 29) en blok Eeckelbosstraat (41)
	Stedekestraat (28)	Handhaven, maar niet meer vervangen ivm dichtbij gelegen scheedershofje (30)
Spinnerijstraat (50)	Wildpleintje (35)	handhaven en uitbreiden
	Dr. Arienstraat (32)	handhaven, maar op termijn opheffen door combi wildpleintje
	De Werft (33)	opheffen; dichtbij liggen Wildpleintje en Dr. Ariënsstraat met leukere toestellen

Wijkniveau

Formeel	informeel
Stedekestraat (28)	Handhaven en door grote vraag aanleg van speelveld op Fabriekstraat (34)

Hoogeind (03)

Hoogeind gegevens per blok	1-jan 2013			kleiner dan 25 50	50 tot 75	groter dan 75	12-18j	6-18j	aant. won.	0-18j per won.
	0-6j	6-12j	0-12j							
Vlieshoekstraat (24)	4	10	14	•			8	18	87	0,25
Kraaivenstraat (38)	31	28	59		•		40	68	229	0,43
St. Jorisstraat (39)	38	38	76			•	64	102	357	0,39
Tamboerstraat (40)	8	24	32	•			14	38	340	0,14
Totaal wijk	81	100	181				126	226	1013	0,30

Voorzieningen blokniveau

Blok	speelplaats	voorstel
Vlieshoekstraat (24)	geen	onder de norm
Kraaivenstraat (38)	Klein Kraaivenstraat (25)	handhaven
St Jorisstraat (39)	Wittendijk (26) St Jorisstraat (27)	opheffen, teveel locaties in één blok speelplaats uitbreiden op dezelfde locatie. Mogelijkheid onderzoeken voor balspel op pleintje Past. Sprangerstraat
Tamboerstraat (40)	geen	onder de norm; alternatief is Kraaivenstraat en gras bij sporthal

Wijkniveau

Formeel	informeel
geen	Tamboerstraat*, Hoogeindseweg, in Past. Sprangerstraat* voorz. Maken * informele speelplaats waar eventueel doel(en) of basketpaal kunnen worden geplaatst als erom wordt gevraagd

't Ven (04)

't Ven gegevens per blok	1-jan 2013			kleiner dan	50 tot	groter dan	12-18j	6-18j	aant. won.	0-18j per won.
	0-6j	6-12j	0-12j	25 50	75	75				
Rietven (10)	26	28	54		•		32	60	174	0,49
Weth. Trapplein (11)	13	48	61		•		28	76	187	0,48
Burg. Voskensstraat (25)	12	27	39	•			29	56	145	0,47
Van Hessel Kasselstraat (26)	31	20	51		•		33	53	166	0,51
Totaal wijk	82	123	205				122	245	672	0,49

Voorzieningen blokniveau

Blok	speelplaats	voorstel
Rietven (10)	geen	boven de norm; Toch geen aanleg, bij verzoek verwijzen naar Weth. Trapplein
Weth. Trapplein (11)	Weth. Trapplein (39)	handhaven
Burg. Voskestraat (25)	Burg. Phillipsenstraat (38)	Onder de norm, opheffen en verplaatsen naar centrale locatie in het Molenpark
Van Hessen Kasselstraat (26)	Burg. Rensstraat (37)	handhaven

Wijkniveau

Formeel	informeel
geen	Weth. Trapplein, Burg. Rensstraat evt voorz in Burg. Phillipsenstraat* * informele speelplaats waar eventueel doel(en) of basketpaal kunnen worden geplaatst als erom wordt gevraagd

De Hellen (05)

De Hellen gegevens per blok	1-jan 2013			kleiner dan 25 50	50 tot 75	groter dan 75	12-18j	6-18j	aant. won.	0-18j per won.
	0-6j	6-12j	0-12j							
Akkerwinde (7)	39	44	83			•	45	89	210	0,61
Weegbree (8)	49	38	87			•	54	92	249	0,57
Withollandven (9)	25	24	49	•			27	51	150	0,51
De Tongelreep (19)	43	46	89			•	31	77	196	0,61
De Dommel (20)	40	50	90			•	50	100	255	0,55
Hazelaarpark (21)	43	50	93			•	53	103	366	0,40
Putven (22)	19	34	53		•		31	65	148	0,57
Elzengaard (23)	30	31	61		•		22	53	195	0,43
Urnenveld (37)	0	4	4	•			10	14	62	0,23
Totaal wijk	288	321	211				323	644	1831	0,29

Voorzieningen blokniveau

Blok	speelplaats	voorstel
Akkerwinde (07)	Akkerwinde (08) Parkje (09)	handhaven opheffen
Weegbree (08)	Steltakker (21)	handhaven en vernieuwen in combi met nieuwbouw
Wit Hollandven (09)	geen	onder de norm; alternatief Steltakker en Frankische Driehoek en
De Tongelreep (19)	De Tongelreep (11)	handhaven
De Dommel (20)	De Hilver (13) De Hilver (14)	handhaven beide speelplaatsen De Hilver en Dintel opheffen en verplaatsen met uitbreiding naar centrale locatie aan Oude Maasje
	De Dintel (12)	verplaatsen met uitbreiding naar centrale locatie aan Oude Maasje
Hazelaarpark (21)	Iepengaard (15)	zandbak opheffen en Hazelaarpark uitbreiden
	Hazelaarpark (16)	speelplaats uitbreiden
Putven (22)	Putven (22)	handhaven, overloop Wit Hollandven
	Lindengaard (19)	handhaven, centrale voorziening
Elzengaard (23)	Elzengaard (18/72)	handhaven
Urnenveld (37)	geen	onder de norm

Wijkniveau

Formeel	informeel
Akkerwinde (08)	
De Hilver (13)	
Elzengaard (18)	Zoom, Steltakker, Fr. Driehoek
Lindengaard (19)	Zoom, Steltakker, Fr. Driehoek
Dieze (69)	

De Nieuwe Erven (06)

De Nieuwe Erven gegevens per blok	1-jan 2013			kleiner dan 25 50	50 tot 75	groter dan 75	12-18j	6-18j	aant. won.	0-18j per won.
	0-6j	6-12j	0-12j							
Boomleeuwerik (36)	39	45	84			•	73	118	289	0,54

Voorzieningen blokniveau

Blok	speelplaats	voorstel
Boomleeuwerik (36)	Boomleeuwerik (24) Dopheide (23)	handhaven en aanvullen opheffen

Wijkniveau

Formeel	informeel
geen	Boomleeuwerik, Grondster, sportpark

Grobbendonck (07)

Grobbendonck gegevens per blok	1-jan 2013			kleiner dan 25 50	50 tot 75	groter dan 75	12-18j	6-18j	aant. won.	0-18j per won.
	0-6j	6-12j	0-12j							
Kennedylaan (12)	11	17	28	•			23	40	122	0,42
Grobbendockpark (13)	16	28	44	•			37	65	139	0,58
Christ. Bennekersstraat (14)	11	24	35	•			18	42	147	0,36
Ralf Bunchestraat (27)	3	7	10	•			5	12	48	0,31
Pater Piresstraat (28)	23	18	41	•			45	63	208	0,41
Costerman Boodtstraat (29)	29	31	60		•		21	52	166	0,49
Totaal wijk	93	125	218				149	274	830	0,44

Voorzieningen blokniveau

Blok	speelplaats	voorstel
Kennedylaan (12)	geen	onder de norm
Grobbendockpark (13)	Grobbendockpark (45)	verplaatsen naar c.q. combineren met speelplaats bij Pater Piresstraat
Christ. Bennekersstraat (14)	Christ. Bennekersstraat (49)	handhaven; bij vervanging opnieuw beoordelen
Ralf Bunchestraat (27)	geen	onder de norm
Pater Piresstraat (28)	Grobbendonckpark (46)	handhaven en aanvullen
Costerman Boodtstraat (29)	Costerman Boodtstraat (47) Costerman Boodtstraat (48)	handhaven handhaven

Wijkniveau

Formeel	informeel
Schets v Grobbendoncklaan (43) Grobbendonckpark (basket; 44)	Grobbendonckpark

De Groote Akkers (08)

De Groote Akkers gegevens per blok	1-jan 2013			kleiner dan 25 50	50 tot 75	groter dan 75	12-18j	6-18j	aant. won.	0-18j per won.
	0-6j	6-12j	0-12j							
Hendrik Tollensdreef (15)	38	33	71		•		32	65	185	0,56
Willem Bilderdijkdreef (16)	28	30	58		•		32	62	132	0,68
Eduard D. Dekkerdreef (30)	11	20	31	•			18	38	87	0,56
Isaac da Costadreef (31)	35	26	61		•		36	62	215	0,45
Lod. van Dijsseldreef (32)	4	20	24	•			13	33	107	0,35
Truitje Toussaintdreef (33)	15	14	29	•			28	42	124	0,46
Totaal wijk	131	143	274				159	302	850	0,51

Voorzieningen blokniveau

Blok	speelplaats	voorstel
H. tollensdreef (15)	H. tollensdreef (57) A. Staringdreef (58)	handhaven opheffen
W. Bilderdijkdreef (16)	A. Dekenpad (54)	handhaven
E.D.Derkerdreef (30)	E.D.Dekkerdreef (50)	handhaven maar onder de norm, en bij vervanging opnieuw beoordelen. Zandbak vervangen door pingpongtafel
Isaac da Costadreef (31)	Isaac da Costadreef (56) J. ten Katendreef (55)	handhaven opheffen
L. van Deijsseldreef (32)	L. van Deijsseldreef (51)	handhaven maar onder de norm, en bij vervanging opnieuw beoordelen.
T. Toussantdreef (33)	T. Toussantdreef (52)	handhaven

Wijkniveau

Formeel	informeel
T. Toussantdreef (basket) (53)	
A. Staringdreef (renovatie; 59)	Schoolmeesterpad, A Dekenpad

Hoge Wal (09)

Hoge Wal gegevens per blok	1-jan 2013			kleiner dan 25 50	50 tot 75	groter dan 75	12-18j	6-18j	aant. won.	0-18j per won.
	0-6j	6-12j	0-12j							
De Volmolen (17)	38	54	92			•	45	99	134	1,02
Hoogt (18)	53	60	113			•	30	90	143	1,00
Wagenvoort (34)	4	8	12	•			12	20	44	0,55
Voldijkje (35)	6	17	23	•			10	27	75	0,44
Totaal wijk	101	139	240				97	236	396	0,85

Voorzieningen blokniveau

Blok	speelplaats	voorstel
De Volmolen (17)	De Volmolen (60)	handhaven
Hoogt (18)	Hoogt (61)	handhaven
Wagenvoort (34)	geen	onder de norm
Voldijkje (35)	geen	onder de norm

Wijkniveau

Formeel	informeel
geen	Volmolen, Hoogt* * informele speelplaats waar eventueel doel(en) of basketpaal kunnen worden geplaatst als erom wordt gevraagd

Tijvoort (10)

Tijvoort/Sport gegevens per blok	1-jan 2013			kleiner dan	50 tot	groter dan			aant. won.	0-18j per won.	
	0-6j	6-12j	0-12j	25	50	75	75	12-18j			6-18j
Zandschelstraat Z (51)	14	5	19	•				6	11	46	0,54

Voorzieningen blokniveau

Blok	speelplaats	voorstel
Zandschelstraat (51)	Zandschelstraat (68)	opheffen, onder de norm

Wijkniveau

Formeel	informeel
geen	Boomleeuwrik, Grondster, sportpark

De Boschkens (11)

De Boschkens gegevens per blok	1-jan 2013			kleiner dan	50 tot	groter dan			aant. won.	0-18j per won.	
	0-6j	6-12j	0-12j	25	50	75	75	12-18j			6-18j
West1 (1)	0	0	0	•				0	0	0	nvt
West2 (2)	0	0	0	•				0	0	32	0,00
West3 (3)	0	3	3	•				0	3	7	0,43
Sporenring N (4)	16	9	25		•			8	17	197	0,17
Vuursteen (5)	54	30	84			•		11	41	115	0,83
Spieker (6)	32	23	55			•		31	54	103	0,83
Totaal wijk	102	65	167					50	115	454	0,48
Bosgebied Boschkens	58	32	90					30	62	118	1,02

Voorzieningen blokniveau

Blok	speelplaats	voorstel
West 1 (01)	geen	aanleg in exploitatie
West 2 (02)	geen	aanleg in exploitatie
West 3 (03)	geen	aanleg in exploitatie
Sporenring N (04)	Sporenring N (65)	handhaven voor spreiding groei
Vuursteen (05)	Vuursteen (63)	handhaven
Spieker (06)	Spieker (62)	handhaven

Wijkniveau

Formeel	informeel
Vuursteen (63)	Sporenring

Riel (20)

Riel gegevens per blok	1-jan 2013			kleiner dan	50 tot	groter dan	12-18j	6-18j	aant. won.	0-18j per won.
	0-6j	6-12j	0-12j	25	50	75				
Liefkenshoek (70)	13	25	38	•			16	41	124	0,44
Ronsel (71)	15	11	26	•			16	27	109	0,39
Oranjeplein (72)	18	28	46	•			24	52	184	0,38
Oisterwijkplantsoen (73)	13	28	41	•			31	59	137	0,53
Bernhardstraat (74)	22	19	41	•			16	35	114	0,50
Brabantlaan (75)	38	37	75				27	64	194	0,53
Dorpsplein (76)	14	9	23	•			22	31	93	0,48
Totaal wijk	133	157	290				152	309	955	0,46

Voorzieningen blokniveau

Blok	speelplaats	voorstel
Liefkenshoek (70)	Nieuwe Rode (vervallen) (01)	onder de norm voor nieuwe aanleg. Door geïsoleerde ligging overleg met buurt voor verplaatsing naar Liefkenshoek
Ronsel (71)	Ronsel (03)	onder de norm, niet meer vervangen, alternatief is Oisterwijkplantsoen
Oranjeplein (72)	geen	onder de norm voor aanleg, alternatief in 'T Leike
Oisterwijkplantsoen (73)	Oisterwijkplantsoen (04)	handhaven door centrale ligging
Bernhardstraat (74)	'T Leike (06)	handhaven voor overloop Oranjeplein
Brabantlaan (75)	Brabantlaan (05)	handhaven
Dorpsplein (76)	geen	onder de norm

Wijkniveau

Formeel	informeel
Nieuwe Rode (01)	
'T Leike (06)	Kwartierlaan* * informele speelplaats waar eventueel doel(en) of basketpaal kunnen worden geplaatst als erom wordt gevraagd

6. Realisatie en financiële gevolgen

6.1 Algemeen

Dit hoofdstuk geeft weer hoe de voorstellen gerealiseerd kan worden en welke financiële consequenties dit met zich mee brengt. Na de financiële consequenties benoemd te hebben wordt er gekomen tot een fasering in tijd aanpak voor de komende jaren.

6.2 Voorstellen beleidsuitvoering

De gegevens en de analyse uit hoofdstuk 5 zijn de basis voor concrete voorstellen om de beleidskaders uit te voeren. Hieronder is samenvattend aangegeven welke maatregelen nodig zijn om te komen tot een evenwichtige spreiding van speelplaatsen die voldoet aan de gestelde normering en de vraag vanuit de buurt. Een overzichtsk kaart van de uitvoeringsmaatregelen is weergegeven in bijlage 4. Concreet volgen uit hoofdstuk 5 de volgende maatregelen;

A. Opheffen van speelplaatsen

Dit gebeurt omdat het een overschot betreft. Daarmee wordt tevens uitvoering gegeven aan het doel om het speelareaal met 20 % in te krimpen. In de meeste gevallen gaat het om locaties waar slecht enkele veertostellen staan, zoals in De Werft, De Hilver, A. Staringdreef, Iepengaard en de Zandschelstraat. Deze locaties zijn al langer beoogd voor opheffen. Goede toestellen worden elders hergebruikt. Een viertal locaties met grote toestellen wordt opgeheven omdat onvoldoende kinderen in het blok wonen, de aanwezige toestellen zijn afgeschreven en een goed alternatief in de buurt aanwezig is. Het betreft de volgende speelplaatsen;

- Marijkeplein (40)
- Wittendijk (26)
- De Hilver (14)
- De Dintel (12)
- Grobbendonckpark (45)
- Parkje (9)
- J. Ten Kate Dreef (55)
- B. Philipsenstraat (38)
- De werft (33)
- Iepengaard (15)
- Dopheide (23)
- A. Staringdreef (58)
- Zandschelstraat (68)
- Dr. Arienstraat (32)*
- Stedekestraat (28)*

** Deze speelplaatsen worden op termijn opgeheven (uiterlijk 31/12/2017). Bij vervanging worden toestellen verwijderd en niet meer teruggeplaatst.*

B. Verplaatsen of uitbreiden van speelplaatsen

Dit is nodig om in de behoefte van speelruimte te voorzien, die voldoet aan de norm. Afhankelijk van het aantal kinderen in een blok wordt de speelplaats in meer of mindere mate uitgebreid c.q. ingericht. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de belangrijkste leeftijdsgroep. We onderscheiden;

- Speelplaats groot. Deze liggen veelal in wijkparken op een centrale locatie en zijn bestemd voor een grote speelvraag. Hier staan spelaanleidingen voor alle doelgroepen.
- Speelplaats middel. Deze liggen meestal in kinderrijke woonbuurten met een gemiddelde vraag.
- Speelplaats klein. Dit zijn speelplaatsen waar door gebrek aan ruimte slecht een kleine voorziening mogelijk is maar waar vooral voor de jongste doelgroep toch een speelplaats nodig is.
- Balspeelveld

De volgende acties worden voorgesteld;

- Molenpark (38), verplaatsing speelplaats Burg Phillipsenstraat naar Molenpark,
- Oude Maasje (12&14), aanleg speelplaats Oude Maasje ter vervanging van De Hilver en De Dintel,
- Hazelaarpark (16), uitbreiding bestaande voorziening,
- St. Jorisstraat (27), aanleg speelplaats voor brede doelgroep,
- A. Staringdreef (59), renovatie trapveld door aanbrengen kunstspeelgras en ballenvangers,
- Fabriekstraat (34), aanleg speelveld op langparkeerplaats (reeds uitgevoerd),
- Boomleeuwerik (24), aanvullen met pingpongtafel,
- E.D. Dekkerdreef (50), zandbak vervangen door pingpongtafel,
- Grobbendonckpark (46), uitbreiden met toestellen uit op te heffen speelplaats Grobbendonckpark (45)
- Liefkenshoek (1), verplaatsing speelplaats Nieuwe Rode en uitbreiden speelplaats voor jonge kinderen
- Oranjeplein (41), onderzoeken mogelijkheden aanleg van goaltjes elders in de wijk.
- Wildpleintje (35), aanvullen met duikelrek en draaisculptuur
- Dr. Ariensstraat (32), plaatsen schommel en hobbelement ter vervanging van verwijderde combinatietoestel en schommel

Bij deze maatregelen zijn ook aanvragen van bewoners beoordeeld en waar mogelijk meegenomen. Het verzoek voor een kunstgrasveld in de A. Staringdreef is eveneens opgenomen in de maatregelen. Dit bestaande grastrapveld wordt intensief gebruikt en continue kaal gespeeld. De aanwezige ballenvangers zijn aan vernieuwing toe. Door de slechte kwaliteit van deze speelplaats zien we dat kinderen uit de aanliggende wijken gebruik gaan maken van het kunstgrasveldje in de Boschkens dat altijd bespeelbaar is. Hierdoor ontstaat een te grote speeldruk op deze voorziening. Geconstateerd is dat, mede door het breed gedragen verzoek, grote behoefte is aan een goede voorziening in de A. Staringdreef voor de wijken Grobbendonck en Groot Akkers.

Voor het Oranjeplein hebben bewoners verzoeken ingediend voor het plaatsen van goaltjes. Het Oranjeplein wordt gezien als park, waarin goaltjes niet passen. Gezien in de wijk geen goede balspelgelegenheid is zal onderzocht worden of elders in de wijk een balspelvoorziening kan worden gerealiseerd. De meest logische locatie lijkt de Marijkestraat, dit zal met omwonende nader worden onderzocht.

C. Noodzakelijke vervangingen

Doordat de afgelopen 2 jaar vervangingen zijn uitgesteld is hierbij een achterstand ontstaan. Bij noodzakelijke vervanging is uitgegaan van speeltoestellen die in 2012 tot en met 2014 op de lijst voor vervanging staan. Bij de beoordeling van welke toestellen daadwerkelijk worden vervangen zijn de voorstellen voor beleidsuitvoering uit bovenstaande paragraaf meegenomen. Tevens is hierbij uitgegaan van de hoogste urgentie (bijlage 5). Daar waar vervanging middels reparaties of anderszins kan worden uitgesteld gebeurt dat ook. De veiligheid van speeltoestellen staat echter voorop. Vervanging gebeurt met een gelijkwaardig toestel of een ander toestel dat beter aansluit bij de aanwezige doelgroep. Op de volgende locaties is vervanging noodzakelijk;

- Klein Kraaivenstraat (28) combinatietoestel (middel) en duikelrek
- 't Hoogt (61) combinatietoestel (middel)
- T. Toussantdreef (52) duikelrek
- I. da Costadreef (56) combinatietoestel (groot)
- Weth. Vekemanstraat (31) combinatietoestel (groot)
- Wildpleintje (35) combinatietoestel (middel)
- Burg. Renzstraat (37) combinatietoestel (klein)
- Scheerdershofje (30) combinatietoestel (klein)
- 'T Leike (6) combinatietoestel (groot)

D. Kwaliteitsverbeteringen

Dit betreffen aanpassingen aan de inrichting om daarmee het functioneren van een speelplaats te verbeteren. Het betreffen hier trapveldjes aan de Stedekestraat en Volmolen waar goaltjes staan. Omwonende ervaren hinder van ballen die tegen woningen of geparkeerde auto's komen. Een kwaliteitsverbetering van de inrichting is hier noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de volgende verbeteringen toe te passen:

- Stedekestraat (29) plaatsen van een ballenvanger
- Volmolen (60) plaatsen van een ballenvanger

6.3 Financiële consequenties

Om de kosten van boven genoemde maatregelen inzichtelijk te maken is een raming gemaakt per onderdeel.

Voor speelplaatsen zijn de volgende budgetten aangehouden inclusief valbodem;

Speelplaats groot	€ 15.000,00
Speelplaats middel	€ 10.000,00
Speelplaats klein	€ 7.500,00

Voor afzonderlijke vervanging of uitbreiding van een enkel toestel is een apart geraamd bedrag gebruikt. Bij verplaatsing en uitbreiding is tevens rekening gehouden met de aanleg van een nieuwe valbodem die nodig is onder speeltoestellen. Bij vervanging kan meestal de bestaande valbodem worden behouden of beperkt worden gewijzigd. Bij het opheffen van speelplaatsen is tevens rekening

gehouden met het aanpassen van de betreffende ruimte aan de omgeving, zoals inzaaien met gras of dichtstraten van verharding.

De kosten zijn hieronder in drie opties uitgewerkt. Een uitgebreide weergave van de begrotingsopties staat in bijlage 6.

Optie1: Nulversie

Optie 1 is het verbetervoorstel zoals deze in voorliggende hoofdstukken(hfst. 5 en 6.2) is uitgewerkt.

In optie 1 moet met de volgende kosten rekening worden gehouden:

A. Opheffen & D. Verbeteren speelplaatsen	€	16.200,00
B. Verplaatsen of uitbreiden speelplaatsen	€	102.250,00
C. Vervangen (t/m 2014) speelplaatsen	€	89.000,00
Totaal kosten	€	207.450,00

Optie 2: Extra bezuinigingen

In optie 2 worden de éénmalige kosten voor opheffen & verbeteren uit de post dagelijks onderhoud voor 2013 en 2014 vergoed. Op dit moment lijkt dit mogelijk gezien de huidige kwaliteit van de te handhaven toestellen.

Daarnaast zijn bezuinigingen op de uitbreiding/renovatie voorgesteld bij de St. Jorisstraat en de Anthonie Staringsdreef. Voor de St. Jorisstraat is het uitbreidingsbudget verlaagd van €15.000,00 naar €10.000,00. Bij de Anthonie Staringsdreef is bezuinigd op de renovatie van het trapveld, door (voorlopig) geen kunstgras aan te leggen. Hiermee wordt € 23.000,00 bespaard. In 2011 is door bewoners een verzoek ingediend voor de aanleg van kunstgras aan de Anthony Staringsdreef, waarbij het verzoek werd ondersteund met een handtekeningenlijst. Dit verzoek is destijds afgewezen omdat er geen financiële middelen beschikbaar waren. In 2012 heeft de gemeente alsnog aangegeven een plan met bijhorende kosten uit te gaan werken en deze voor te leggen aan het college. In optie 1 is deze uitgewerkt en blijken de kosten hiervoor € 30.000,00 te bedragen. Met de resterende € 7.000,00 wordt het veld op alternatieve wijze gerenoveerd; tussen de goals wordt een strook grasmatten gelegd, overige kuilen en kale plekken worden geëgaliseerd en ingezaaid, de zuidelijke ballenvanger wordt gerepareerd door een geluidsarme ballenvanger en de noordelijke ballenvanger wordt gerepareerd. De twee goaltjes worden vervangen met elders vrijgekomen stalen goals. Tot slot wordt één elders vrijgekomen hobbelement geplaatst.

Tot slot is voor vervangingen €10.000,00 bezuinigd door op de 't Leike en Wethouder Vekemanstraat bij vervanging geen groot combinatietoestel, maar een middelgroot combinatietoestel terug te plaatsen. Beide speelplaatsen zijn gelegen in blokken die vallen onder de norm van 84 kinderen per speelplaats.

In optie 2 moet met de volgende kosten rekening worden gehouden:

A. Opheffen & D. Verbeteren speelplaatsen	€	-
B. Verplaatsen of uitbreiden speelplaatsen	€	74.250,00
C. Noodzakelijke vervangingen (t/m 2014)	€	79.000,00
Totaal kosten	€	153.250,00

Optie 3: Extra bezuinigingen en kosten verspreiden 2013 t/m 2015

In de optie 3 zijn de bezuinigingen uit optie 2 meegenomen. Door 2015 erbij te betrekken, worden de kosten voor vervangen hoger, omdat in 2015 diverse toestellen vervangen dienen te worden.

In optie 3 moet met de volgende kosten rekening worden gehouden:

A. Opheffen & D. Verbeteren speelplaatsen	€ -
B. Verplaatsen of uitbreiden speelplaatsen	€ 74.250,00
C. Noodzakelijke vervangingen (t/m 2015)	€ 110.000,00
Totaal	€ 184.250,00

Beschikbaar voor nieuw beleid en vervanging

€ 90.000,00

Opties	Kosten	Beschikbaar	Tekort
Optie 1	€ 207.450,00	€ 90.000,00	€ 117.450,00
Optie 2	€ 153.250,00	€ 90.000,00	€ 63.250,00
Optie 3	€ 184.250,00	€ 90.000,00	€ 94.250,00

Voor alle opties geldt een tekort voor uitvoering van de beleidskaders en het inhalen van een vervangingsachterstand.

Keuze begrotingsoptie

Voor de uitvoering van het beleid geldt dat deze worden uitgevoerd conform optie 2. Bij deze optie is rekening gehouden met bezuinigingen. Een aanvullende krediet is echter nodig om invulling te geven aan een kwantitatief goede en evenredige verdeling van speelvoorzieningen die is afgestemd op de financiële mogelijkheden.

Toekomst

Op grond van afschrijvingstermijnen en de jaarlijkse inspectie van de speeltoestellen, door een onafhankelijke instantie, blijkt tussen 2015 en 2020 nog fors te moeten worden geïnvesteerd in vervanging van speeltoestellen. Dit komt door een piek in de vervangingscyclus die is ontstaan omdat in de periode rondom het millennium in verhouding veel speeltoestellen zijn geplaatst. Doordat diverse speelplaatsen worden opgeheven, zijn deze kosten aanzienlijk omlaag gebracht. De budgetten voor onderhoud zullen toereikend zijn, maar het jaarlijks budget voor vervangingen niet. Voor de noodzakelijke vervanging van afgeschreven speelvoorzieningen tussen 2015 en 2020 is een gemiddeld bedrag van ruim € 45.000,00 nodig. Hierin wordt een duidelijk knelpunt waargenomen omdat het beschikbare budget aanmerkelijk lager is. Om te de te handhaven speelplaatsen goed te kunnen onderhouden met de gewenste kwaliteit en veiligheid zal het jaarlijks budget vanaf 2015 tot 2020 moeten worden verhoogd naar € 45.000,00.

Bijlagen

Bijlage 1a Kaart blokindeling

Bijlage 1b: Kaart wijkindeling

Bijlage 2a: Kaart aantal kinderen 0 t/m 5 jaar per blok

Bijlage 2b: Kaart aantal kinderen 6 t/m 11 jaar per blok


Bijlage 2c: Kaart aantal kinderen 12 t/m 17 jaar per blok

Bijlage 3: Overzicht van bestaande speelplaatsen

Bijlage 4: Uitvoeringskaart

Bijlage 5: Inspectiegegevens met urgenties 1 & 2

Bijlage 6: Begrotingsopties



28-5-2013 | \Projecten\Speelvoorzieningenbeleid\Blokindeling.mxd

PROJECTOMSCHRIJVING
Nota Speelruimte 2013
 Kaart blokindeling

PROJECTLEIDER SCHAAL
 1:22.000


TEKENINGOMSCHRIJVING
Bijlage 1a


TEKENAAR
 glbeach

FORMAAT
 A4


STATUS
 BLAD


Correspondentie-adres:
 Postbus 17
 5050 AA Goirle
 Telefoon: 013-5310676
 Telefax: 013-5310593
 Email: info@goirle.nl





Legenda

 Wijkgrenzen

 GBKN (lijnen)

28-5-2013 | \Projecten\Speelvoorzieningenbeleid\Blokindeling.mxd

PROJECTOMSCHRIJVING
Nota Speelruimte 2013
 Kaart wijkindeling

PROJECTLEIDER SCHAAAL
 1:22.000


TEKENINGOMSCHRIJVING
Bijlage 1b


TEKENAAR
 glbeach

FORMAAT
 A4

STATUS
 BLAD

Correspondentie-adres:
 Postbus 17
 5050 AA Goirle
 Telefoon: 013-5310676
 Telefax: 013-5310593
 Email: info@goirle.nl





Legenda

Aantal 0 t/m 5 jaar per blok

- 0 - 25
- 26 - 50
- 51 - 75
- > 75

28-5-2013 | \Projecten\Speelvoorzieningenbeleid\Aantal 0-5 jaar per blok 4 klassen.mxd

PROJECTOMSCHRIJVING
Nota speelruimte 2013
 Kaart aantal kinderen 0 t/m 5 jaar per blok

PROJECTLEIDER SCHAAL
 1:22.000

TEKENINGOMSCHRIJVING
Bijlage 2a

TEKENAAR
 glbeach

FORMAAT
 A4

STATUS
 BLAD


Correspondentie-adres:
 Postbus 17
 5050 AA Goirle
 Telefoon: 013-5310676
 Telefax: 013-5310593
 Email: info@goirle.nl



TEKENINGNR
 WIJZ.NR

N

0 0,9 km



Legenda

Aantal 6 t/m 11 jaar per blok

- 0 - 25
- 26 - 50
- 51 - 75
- > 75

28-5-2013 | \Projecten\Speelvoorzieningenbeleid\Aantal 6-11 jaar per blok 4 klassen.mxd

PROJECTOMSCHRIJVING

Nota Speelruimte 2013
 Kaart aantal kinderen 6 t/m 11
 jaar per blok

PROJECTLEIDER SCHAAL

1:22.000

TEKENINGOMSCHRIJVING

Bijlage 2b

TEKENAAR

glbeach

FORMAAT

A4

STATUS


BLAD

TEKENINGNR

WIJZ.NR

Correspondentie-adres:
 Postbus 17
 5050 AA Goirle
 Telefoon: 013-5310676
 Telefax: 013-5310593
 Email: info@goirle.nl





Legenda

Aantal 12 t/m 17 jaar per blok

- 0 - 25
- 26 - 50
- 51 - 75
- > 75

28-5-2013 | \Projecten\Speelvoorzieningenbeleid\Aantal 12-17 jaar per blok 4 klassen.mxd

PROJECTOMSCHRIJVING
Nota Speelruimte 2013
 Kaart aantal kinderen 12 t/m 17 jaar per blok

TEKENINGOMSCHRIJVING
Bijlage 2c


PROJECTLEIDER **SCHAAL**
 1:22.000

TEKENAAR **FORMAAT**
 glbeach **A4**

STATUS **BLAD**

TEKENINGNR **WIJZ.NR**

Correspondentie-adres:
 Postbus 17
 5050 AA Goirle
 Telefoon: 013-5310676
 Telefax: 013-5310593
 Email: info@goirle.nl



Bijlage 3: Overzicht bestaande speelplaatsen

Locatieoverzicht afbeelding

Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle, behalve verwijder- en verschrootlocaties.
Sortering: Beheernummer

<p>Gemeente Goirle Goirle 'T Ven Burg. Philipsenstraat</p>	<p>Combinatietoestel Zandvloer Tafeltennistafel</p>	
<p>3 voorzieningen deze locatie</p>		
<p>Gemeente Goirle Goirle De Hellen De Hilver naast Nr. 25</p>	<p>Hobbelement op veer Hobbelement op veer Hobbelement op veer</p>	
<p>3 voorzieningen deze locatie</p>		
<p>Gemeente Goirle Goirle De Hellen De Dintel achter Nr. 10</p>	<p>Evenwichtstoestel Klimtoestel Rubbertegelvloer Hobbelement op veer Hobbelement op veer Combinatietoestel Rubbertegelvloer</p>	
<p>7 voorzieningen deze locatie</p>		
<p>Gemeente Goirle Goirle De Hellen Den Brem pad naast huisnr. 107</p>	<p>Hobbelement op veer Speeltoestel Houtschorsvloer</p>	
<p>3 voorzieningen deze locatie</p>		
<p>Gemeente Goirle Goirle De Hellen Akkerwinde</p>	<p>Schommel Draaitoestel Klimtoestel Zandvloer Evenwichtstoestel</p>	
<p>5 voorzieningen deze locatie</p>		
<p>Gemeente Goirle Goirle De Hellen De Tongelreep</p>	<p>Combinatietoestel Houtschorsvloer</p>	
<p>2 voorzieningen deze locatie</p>		
<p>Gemeente Goirle Goirle De Nieuwe Erven Grondster</p>	<p>Informeel speelterrein</p>	
<p>1 voorzieningen deze locatie</p>		

Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle, behalve verwijder- en verschrootlocaties.
Sortering: Beheernummer

Gemeente Goirle
Goirle
De Hellen
De Dieze achter Nr. 55

Combinatietoestel
Houtschorsvloer
Hobbelement op veer
Duikelrek
Houtschorsvloer

5 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Nieuwe Erven
Boomleeuwerik

Combinatietoestel
Houtschorsvloer
Hobbelement op veer
Hobbelement op twee veren
Schommel
Houtschorsvloer
Hobbelement op veer

7 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Hellen
Hazelaarpark

Hobbelement op veer
Hobbelement op veer
Hobbelement op veer

3 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Hellen
Lindengaard voor Nr. 2 t/m Nr. 18

Combinatietoestel
Combinatietoestel
Rubbergietvloer
Rubbergietvloer

4 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Hellen
Elzengaard tegenover Nr. 46

Combinatietoestel
Houtschorsvloer
Hobbelement op veer
Hobbelement op veer

4 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Hellen
Putven

Hobbelement op veer
Klimtoestel
Duikelrek
Rubbertegelvloer
Draaitoestel

5 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
'T Ven
Wethouder Trapplein

Hobbelement op veer
Hobbelement op veer
Schommel
Houtschorsvloer
Combinatietoestel
Houtschorsvloer

6 voorzieningen deze locatie



Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle, behalve verwijder- en verschrootlocaties.
Sortering: Beheernummer

Gemeente Goirle
Goirle
'T Ven
Burg. Rensstraat

Combinatietoestel
Duikelrek
Houtschorsvloer

3 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
Hoogeind
Pastoor van Dunstraat

Hobbelement op veer
Duikelrek
Houtschorsvloer
Hobbelement op veer

4 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
Hoogeind
Klein Kraaivenstraat

Combinatietoestel
Duikelrek
Houtschorsvloer
Hobbelement op veer
Hobbelement op veer

5 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
Hoogeind
Wittendijk

Combinatietoestel
Houtschorsvloer
Hobbelement op veer
Doelwand

4 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
Wildackers
Scheerdershofje tegenover Nr. 8

Combinatietoestel
Rubbertegelvloer
Hobbelement op veer
Hobbelement op veer

4 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
Wildackers
Stedestraat naast huisnr. 23

Hobbelement op veer
Duikelrek
Houtschorsvloer

3 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
Wildackers
Wethouder Vekemansstraat

Combinatietoestel
Houtschorsvloer
Draaitoestel
Hobbelement op torsieveer
Draaitoestel
Stapstenen 2x

7 voorzieningen deze locatie



Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle, behalve verwijder- en verschrootlocaties.
Sortering: Beheernummer

<p>Gemeente Goirle Goirle Wildackers Wildpleintje</p>	<p>Combinatietoestel Hobbelement op veer Houtschorsvloer</p>	
<p>3 voorzieningen deze locatie</p>		
<p>Gemeente Goirle Goirle Centrum Marijkestraat</p>	<p>Combinatietoestel Houtschorsvloer Hobbelement op veer Hobbelement op veer Houtschorsvloer</p>	
<p>5 voorzieningen deze locatie</p>		
<p>Gemeente Goirle Goirle Centrum Oranjeplein</p>	<p>Wip Speeltoestel Schommel Combinatietoestel Glijbaan Veiligheidsgrasvloer</p>	
<p>6 voorzieningen deze locatie</p>		
<p>Gemeente Goirle Goirle Grobendonck Pater Pirestraat naast Nr. 17</p>	<p>Houtschorsvloer Evenwichtstoestel Duikelrek Houtschorsvloer Combinatietoestel</p>	
<p>5 voorzieningen deze locatie</p>		
<p>Gemeente Goirle Goirle Grobendonck Costerman Boodtstraat voor nr.</p>	<p>Hobbelement op veer Draaitoestel Combinatietoestel Houtschorsvloer</p>	
<p>4 voorzieningen deze locatie</p>		
<p>Gemeente Goirle Goirle Grobendonck Robert Baeldestraat</p>	<p>Combinatietoestel Schommel Houtschorsvloer Hobbelement op veer Hobbelement op veer</p>	
<p>5 voorzieningen deze locatie</p>		
<p>Gemeente Goirle Goirle Grobendonck Costerman Boodtstraat</p>	<p>Zandbak</p>	
<p>1 voorzieningen deze locatie</p>		

Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle, behalve verwijder- en verschrootlocaties.
Sortering: Beheernummer

Gemeente Goirle
Goirle
De Groote Akkers
Eduard Douwes Dekkerdreef

Hobbelement op veer
Zandbak
Hobbelement op veer
Klimtoestel
Houtschorsvloer

5 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Groote Akkers
Anthony Staringdreef

Hobbelement op veer

1 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Groote Akkers
Isaac Da Costadreef // De

Hobbelement op veer
Combinatietoestel
Houtschorsvloer
Hobbelement op veer

4 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Groote Akkers
Jan ten Kate dreef bij Nr. 4

Hobbelement op veer
Hobbelement op twee veren
Hobbelement op veer
Rubber-op-betontegelvloer

4 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Groote Akkers
Lodewijk van Deijsseldreef

Combinatietoestel
Houtschorsvloer
Evenwichtstoestel

3 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Groote Akkers
Aagje Dekenpad

Combinatietoestel
Combinatietoestel
Houtschorsvloer
Draaitoestel
Hobbelement op veer

5 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Groote Akkers
Truijje Toussaintdreef

Hobbelement op veer
Duikelrek
Houtschorsvloer
Combinatietoestel
Hobbelement op veer

5 voorzieningen deze locatie



Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle, behalve verwijder- en verschrootlocaties.
Sortering: Beheernummer

Gemeente Goirle Houtschorsvloer
Goirle Draaitoestel
De Hogewal Hobbelement op veer
De Volmolen Stapstenen
Combinatietoestel

5 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle Glijbaan
Goirle Speelhuisje
Centrum Klimtoestel
Kerkstraat naast Nr. 37 Hobbelement op veer
Hobbelement op veer
Houtschorsvloer

6 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle Hobbelement op veer
Goirle Stapstenen 2x
Grobendonck Draaitoestel
Grobendonckpark t.h.v.. Sporthal Gravelvloer
Wip

6 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle Evenwichtstoestel
Goirle Schommel
Wildackers Rubbertegelvloer
Dr. Ariënsstraat Combinatietoestel
Houtschorsvloer
Duikelrek
Rubbertegelvloer

7 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle Combinatietoestel
Goirle Zandvloer
De Grote Akkers Hobbelement op veer
Hendrik Tollensdreef t.h.v. huisnr. Hobbelement op veer

4 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle Combinatietoestel
Goirle Wip
De Hogewal Evenwichtstoestel
Hoogt Glijbaan
Zandvloer

5 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle Combinatietoestel
Goirle Houtschorsvloer
Wildackers
Franciscus van Saleshof

2 voorzieningen deze locatie



Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle, behalve verwijder- en verschrootlocaties.
Sortering: Beheernummer

Gemeente Goirle
Goirle
De Nieuwe Erven
Dopheide

Hobbelement op veer
Hobbelement op veer

2 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
Boschkens
Spieker

Hobbelement op twee veren
Duikelrek
Hobbelement op veer
Draaitoestel
Draaitoestel
Draaitoestel
Combinatietoestel

7 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
Boschkens
Sporenring

Schommel
Veiligheidsgrasvloer
Wip
Combinatietoestel
Combinatietoestel
Evenwichtstoestel
Evenwichtstoestel
Evenwichtstoestel
Evenwichtstoestel
Evenwichtstoestel
Stapstenen 3x
Slalmpalen 3x

16 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
Boschkens
Sporenring tegenover nr. 204

Combinatietoestel
Veiligheidsgrasvloer
Stapstenen 3x
Duikelrek
Slalmpalen 3x
Hobbelement op vier veren

10 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
Wildackers
De Werft

Hobbelement op veer
Hobbelement op veer
Hobbelement op veer

3 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Riel
Riel
Ronsel

Houtschorsvloer
Combinatietoestel

2 voorzieningen deze locatie



Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle, behalve verwijder- en verschrootlocaties.
Sortering: Beheernummer

Gemeente Goirle
Riel
Riel
Oisterwijkplantsoen

Combinatietoestel
Zandvloer
Draaitoestel

3 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Riel
Riel
Leike

Combinatietoestel
Zandvloer
Tafeltennistafel
Betontegelvloer

4 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Riel
Riel
Nieuwe Rode

Hobbelement op veer
Hobbelement op veer
Houtschorsvloer

3 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Riel
Riel
Meijerij / Peelland

Combinatietoestel
Zandvloer
Wip
Evenwichtstoestel

4 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Hellen
Den Brem achter Nr. 107

Doel
Doel

2 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Hellen
De Hilver achter Nr. 4

Basketbalpaal
Doel
Doel

3 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Hellen
De Dieze naast Nr. 16

Doel
Doel

2 voorzieningen deze locatie



Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle, behalve verwijder- en verschrootlocaties.
Sortering: Beheernummer

Gemeente Goirle
Goirle
De Hellen
Elzengaard tegenover Nr. 46

Ballenvanger
Ballenvanger



2 voorzieningen deze locatie

Gemeente Goirle
Goirle
De Hellen
Plantanengaard naast huisnr 14

Zandbak



1 voorzieningen deze locatie

Gemeente Goirle
Riel
Riel
Nieuwe Rode

Doel
Doel



2 voorzieningen deze locatie

Gemeente Goirle
Goirle
'T Ven
Burg. Rensstraat

Trapveld



1 voorzieningen deze locatie

Gemeente Goirle
Goirle
Grobendonck
Grobendonckpark

Doel
Doel



2 voorzieningen deze locatie

Gemeente Goirle
Goirle
De Hellen
Lindengaard voor Nr. 2 t/m Nr. 18

Doel
Doel



2 voorzieningen deze locatie

Gemeente Goirle
Riel
Riel
Leike

Doel
Doel



2 voorzieningen deze locatie

Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle, behalve verwijder- en verschrootlocaties.
Sortering: Beheernummer

Gemeente Goirle
Goirle
Wildackers
Stedestraat naast huisnr. 23

Doel
Doel

2 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
Grobendonck
Grobendonckpark (Sporthal "De

Basketbalpaal

1 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Groote Akkers
Anthony Staringdreef

Doel
Doel
Ballenvanger
Ballenvanger

4 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
Wildackers
Fabriekstraat

Skatetoestel
Skatetoestel
Skatetoestel
Skatetoestel
Basketbalpaal
Asfaltvloer
Instructiebord

7 voorzieningen deze locatie



Gemeente Goirle
Goirle
De Groote Akkers
Truitje Toussaintdreef

Basketbalpaal
Betontegelvloer

2 voorzieningen deze locatie




Gemeente Goirle
Goirle
Boschkens
Sporenring

Doel
Doel
Veiligheidsgrasvloer

3 voorzieningen deze locatie





Legenda

Speelplaatsen 6-12 jaar

- ▲ Handhaven
- ▲ Uitbreiden
- ▲ Verplaatsen
- ▲ Opheffen

Speelplaatsen 0-12 jaar

- Handhaven
- Uitbreiden
- Verplaatsen
- Opheffen

Blokindeling

54 Bloknummer

43 Nummer speelplaats

28-5-2013 | \Projecten\Speelvoorzieningenbeleid\Speelplaatsen A3.mxd

PROJECTOMSCHRIJVING
Nota Speelruimte 2013
 Uitvoeringskaart

PROJECTLEIDER SCHAAAL
 1:14.000

TEKENAAR FORMAAT
 glbeach A3

TEKENINGOMSCHRIJVING
Bijlage 4

STATUS BLAD

TEKENINGNR WIJZ.NR

Correspondentie-adres:
 Postbus 17
 5050 AA Goirle
 Telefoon: 013-5310676
 Telefax: 013-5310593
 Email: info@goirle.nl



Bijlage 5: Inspectiegegevens met urgentie 1 & 2

Statusrapport actiepunten

Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle

Urgenties: 1 tot en met 2

Goirle
Boschkens
Sporenring
Combinatietoestel

Urgentie:

Status:

2

Gemeld

Vastgesteld:

wo, 10 10 12

Deadline:

Uitvoerder:

zo, 9 12 12

Goirle

Boschkens

Sporenring

Combinatietoestel

Urgentie:

Status:

2

Gemeld

Vastgesteld:

wo, 10 10 12

Deadline:

Uitvoerder:

zo, 9 12 12

Sporenring

Boschkens

Vandalisme

- Schroeven van de hoekplaat ontbreken (zie detailfoto)
- Het toestel is beklad met **racistische leuzen** (zie detailfoto)
- Het veiligheidsgras ligt los voor de glijgoot (voor detailfoto en maatregelen zie vloer)

Maatregelen:

- Het toestel reinigen

Veiligheid

- Schroeven van de hoekplaat ontbreken (zie detailfoto)
- Het toestel is beklad met **racistische leuzen** (zie detailfoto)
- Het veiligheidsgras ligt los voor de glijgoot (voor detailfoto en maatregelen zie vloer)

Maatregelen:

- De schroeven monteren



Er zijn 2 actiepunten voor deze locatie

Er zijn 2 actiepunten voor deze wijk

Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle
 Urgenties: 1 tot en met 2

Goirle
De Grote Akkers
Hendrik Tollensdreef t.h.v. huisnr. 59
Combinatietoestel
Urgentie: 1
Status: Gemeld
Vastgesteld: di, 23 03 10
Deadline: do, 22 04 10
Uitvoerder:

Onderhoud
<ul style="list-style-type: none"> • Slijtage aan de klimwand • Diverse afdekoppen zijn kapot • Houtrot in diverse standers (Zie detailfoto) • Het vlaggetje zit los
Maatregelen:
<ul style="list-style-type: none"> • Diverse afdekoppen vervangen • Alle standers vervangen



Er zijn 1 actiepunten voor deze locatie

Goirle
De Grote Akkers
Isaac Da Costadreef // De schoolmeesterpad
Combinatietoestel
Urgentie: 1
Status: Gemeld
Vastgesteld: di, 23 03 10
Deadline: do, 22 04 10
Uitvoerder:

Veiligheid
<ul style="list-style-type: none"> • Verstrikkingsgevaar aanwezig bij de glijpaal (Zie detailfoto) • Gaten in het toestel die vingerbeknelling kunnen veroorzaken(Zie detailfoto's) • Houtrot in 4 standers op de daglijn van de kleine toren (Zie detailfoto) • Houtrot in de trap van de kleine toren en de bovenbalk van het klimnet (zie detailfoto)
Maatregelen:
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kunststof blokje aanbrengen op de vloer bij de glijpaal • 4 Gaatjes opvullen



Goirle
De Grote Akkers
Isaac Da Costadreef // De schoolmeesterpad
Combinatietoestel
Urgentie: 2
Status: Gemeld
Vastgesteld: wo, 10 10 12
Deadline: zo, 9 12 12
Uitvoerder:

Veiligheid
<ul style="list-style-type: none"> • Verstrikkingsgevaar aanwezig bij de glijpaal (Zie detailfoto) • Gaten in het toestel die vingerbeknelling kunnen veroorzaken(Zie detailfoto's) • Houtrot in 4 standers op de daglijn van de kleine toren (Zie detailfoto) • Houtrot in de trap van de kleine toren en de bovenbalk van het klimnet (zie detailfoto)
Maatregelen:
<ul style="list-style-type: none"> • Staanders en trapje van de kleine toren vervangen



Er zijn 2 actiepunten voor deze locatie

Goirle
De Grote Akkers
Truitje Toussaintdreef
Combinatietoestel
Urgentie: 1
Status: Gemeld
Vastgesteld: do, 25 08 11
Deadline: za, 24 09 11
Uitvoerder:

Veiligheid
<ul style="list-style-type: none"> • Verstrikkingsgevaar bij de klimgreep (Zie detailfoto) • De opstapjes zitten los • 1 Opstapje ontbreekt (zie detailfoto)
Maatregelen:
<ul style="list-style-type: none"> • Wij adviseren U contact op te nemen met de Leverancier in verband met de gevonden gebreken



Goirle
De Grote Akkers
Truitje Toussaintdreef
Duikelrek
Urgentie: 2
Status: Gemeld
Vastgesteld: di, 23 03 10
Deadline: za, 22 05 10
Uitvoerder:

Onderhoud
<ul style="list-style-type: none"> • Houtrot in de standers op de daglijn van het toestel (Zie detailfoto)
Maatregelen:
<ul style="list-style-type: none"> • Gezien de ouderdom, de onderhoudsstatus en de reparatiekosten, adviseren wij het toestel te vervangen. Pro Forma € 1035,00



Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle
 Urgenties: 1 tot en met 2

Goirle
De Grote Akkers
Truitje Toussaintdreef
Combinatietoestel
Urgentie: 2
Status: Gemeld
Vastgesteld: di, 9 10 12
Deadline: za, 8 12 12
Uitvoerder:

Onderhoud
<ul style="list-style-type: none"> • Verstrikkingsgevaar bij de klimgreep (Zie detailfoto) • De opstapjes zitten los • 1 Opstapje ontbreekt (zie detailfoto)
Maatregelen:
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Opstapjes vastzetten • 1 Opstap monteren



Truitje Toussaintdreef
De Grote Akkers

Er zijn 3 actiepunten voor deze locatie
 Er zijn 6 actiepunten voor deze wijk

Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle
 Urgenties: 1 tot en met 2

Goirle
De Hellen
De Dintel achter Nr. 10
Combinatietoestel
Urgentie: Status:
2 Gemeld
Vastgesteld: wo, 24 03 10
Deadline: zo, 23 05 10
Uitvoerder:

Veiligheid
<ul style="list-style-type: none"> • 4 x Kans op vingerbeknelling in de staanders (zie detailfoto) • Beginnend houtrot in de dakplanken (Zie detailfoto) • 1 Plank met houtrot (Zie detailfoto) • 1 Stuk rubbertegels ontbreekt (voor detailfoto en maatregelen zie vloer)
Maatregelen:
<ul style="list-style-type: none"> • 4 Gaten afdichten



De Dintel achter Nr. 10

Er zijn 1 actiepunten voor deze locatie

De Hellen

Er zijn 1 actiepunten voor deze wijk

Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle
 Urgenties: 1 tot en met 2

Goirle
De Hogewal
Hoogt
Combinatietoestel
Urgentie: Status:
1 Gemeld
Vastgesteld:
di, 23 03 10
Deadline:
Uitvoerder: do, 22 04 10

Onderhoud
• Houtrot in de staanders, in de oloop en in de klimwand (Zie detailfoto)
Maatregelen:
• Alle staanders en de klimwand vervangen



Hoogt

Er zijn 1 actiepunten voor deze locatie

De Hogewal

Er zijn 1 actiepunten voor deze wijk

Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle
 Urgenties: 1 tot en met 2

Goirle
Grobbendonck
Costerman Boodtstraat voor nr. 45
Combinatietoestel
Urgentie: 1
Status: Gemeld
Vastgesteld: di, 23 03 10
Deadline: do, 22 04 10
Uitvoerder:

Veiligheid
<ul style="list-style-type: none"> • Verstrikkingsgevaar bij de start van de glijpaal (Zie detailfoto) • Kans op vingerbeknelling naast de ladder (Zie detailfoto) • Schroeven aan de onderzijde van de vloer komen los (zie detailfoto)
Maatregelen:
<ul style="list-style-type: none"> • Wij raden u aan om voor de aanmerkingen contact op te nemen met uw installateur c.q. leverancier, omdat de gevonden gebreken wellicht onder de garantie van de leverancier vallen (Paneel lager monteren)



Er zijn 1 actiepunten voor deze locatie

Costerman Boodtstraat voor nr. 45	
Goirle	Onderhoud
Grobbendonck	<ul style="list-style-type: none"> • Geen typeplaatje zichtbaar aanwezig • Het torsieblok is versleten
Grobbendonckpark t.h.v.. Sporthal "De Haspel"	Maatregelen:
Wip	<ul style="list-style-type: none"> • Het torsieblok vervangen
Urgentie: 2	Status: Gemeld
	Vastgesteld: di, 9 10 12
	Deadline: za, 8 12 12
Uitvoerder:	



Er zijn 1 actiepunten voor deze locatie

Grobbendonckpark t.h.v.. Sporthal "De Haspel"	
Goirle	Vandalisme
Grobbendonck	<ul style="list-style-type: none"> • De 4 kabels zijn beschadigd (Staalkabelbreuk) (Zie detailfoto)
Robert Baeldestraat	Maatregelen:
Schommel	<ul style="list-style-type: none"> • De kabelset vervangen
Urgentie: 2	Status: Gemeld
	Vastgesteld: do, 25 08 11
	Deadline: ma, 24 10 11
Uitvoerder:	



Er zijn 1 actiepunten voor deze locatie

Robert Baeldestraat
Grobbendonck

Er zijn 3 actiepunten voor deze wijk

Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle
 Urgenties: 1 tot en met 2

Goirle
Hoogeind
Klein Kraaivenstraat
Combinatietoestel
Urgentie: 2
Status: Gemeld
Vastgesteld: di, 9 10 12
Deadline: za, 8 12 12
Uitvoerder:

Onderhoud
<ul style="list-style-type: none"> • Beginnend houtrot in de vloerplaat (zie detailfoto) • Houtrot in de liggers van de vloer (zie detailfoto's) • Houtrot in de vullat (zie detailfoto) • Deuken in de glijgoot
Maatregelen:
<ul style="list-style-type: none"> • Gezien de ouderdom, onderhoudsstatus en de reparatiekosten, adviseren wij het toestel te vervangen. Nieuwwaarde Pro Forma € 6.095,00



Klein Kraaivenstraat

Er zijn 1 actiepunten voor deze locatie

Hoogeind

Er zijn 1 actiepunten voor deze wijk

Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle
 Urgenties: 1 tot en met 2

Goirle
Wildackers
Dr. Ariënsstraat
Schommel
Urgentie: 1
Status: Gemeld
Vastgesteld: wo, 24 03 10
Deadline: vr, 23 04 10
Uitvoerder:

Onderhoud
• Diverse afdekdoppen ontbreken (Zie detailfoto)
• Houtrot in 3 staanders (zie detailfoto)
Maatregelen:
• Diverse afdekdoppen monteren
• 4 Staanders vervangen



Goirle
Wildackers
Dr. Ariënsstraat
Combinatietoestel
Urgentie: 2
Status: Gemeld
Vastgesteld: wo, 24 03 10
Deadline: zo, 23 05 10
Uitvoerder:

Onderhoud
• Tussen dak en de beugel van het hangrek ruimtes tussen de 11 - 23 cm. met kans op hoofdbeknelling (Het risico is minimaal)
• Diverse afdekdoppen zijn kapot
• Slijtage en houtrot aan de klimwand
• Houtrot in alle staanders (zie detailfoto's)
Maatregelen:
• Diverse afdekdoppen vervangen
• 8 Staanders vervangen



Dr. Ariënsstraat

Er zijn 2 actiepunten voor deze locatie

Goirle
Wildackers
Fabriekstraat
Skatetoestel
Urgentie: 2
Status: Gemeld
Vastgesteld: do, 25 08 11
Deadline: ma, 24 10 11
Uitvoerder:

Vandalisme
• Het toestel is beklad
• 3 Hekken van het toestel zijn gesloopt (Per mail gemeld) (Zie detailfoto's)
Maatregelen:
• Hekken opnieuw monteren



Fabriekstraat

Er zijn 1 actiepunten voor deze locatie

Wildackers

Er zijn 3 actiepunten voor deze wijk

Goirle

Er zijn 17 actiepunten voor deze kern

Locaties: Alle locaties Gemeente Goirle
 Urgenties: 1 tot en met 2

Riel	Onderhoud
Riel	<ul style="list-style-type: none"> • Beschadigingen • Houtrot in 2 staander bij de glijpaal en bij de glijg baan (Zie detailfoto)
Meijerij / Peelland	
Combinatietoestel	Maatregelen:
Urgentie: 2	Status: <ul style="list-style-type: none"> • 2 Staanders vervangen • De klimwand vervangen
	Gemeld
	Vastgesteld: ma, 29 03 10
	Deadline:
Uitvoerder:	vr, 28 05 10



Er zijn 1 actiepunten voor deze locatie

Meijerij / Peelland	Onderhoud
Riel	<ul style="list-style-type: none"> • Slijtage en houtrot in de vloer (Zie detailfoto) • Speling op het draaigedeelte en diverse verbindingen
Riel	
Oisterwijkplantsoen	Maatregelen:
Combinatietoestel	<ul style="list-style-type: none"> • De vloer vervangen
Urgentie: 2	Status: <ul style="list-style-type: none"> • De vloer vervangen
	Gemeld
	Vastgesteld: di, 23 08 11
	Deadline:
Uitvoerder:	za, 22 10 11



Er zijn 1 actiepunten voor deze locatie

Riel

Er zijn 2 actiepunten voor deze wijk

Riel

Er zijn 2 actiepunten voor deze kern

Gemeente Goirle

Er zijn 19 actiepunten voor deze beheerder

Bijlage 6: Begrotingsopties

Optie 2: Extra bezuinigingen

Samenvatting kosten optie 2

Opheffen & verbeteren	€ -
Verplaatsen & uitbreiden	€ 74.250,00
Vervangen (t/m 2014)	€ 79.000,00
Totaal	€ 153.250,00

Beschikbaar voor beleiduitvoering en vervanging

Gereserveerd vervanging '11-'12	€ 60.000,00
Vervanging 2013	€ 30.000,00
Totaal	€ 90.000,00

TEKORT	€ 63.250,00-
---------------	---------------------

OPHEFFEN EN KWALITEITSVERBETERINGEN				
nr	Naam	2013	2014	Opmerkingen
40	Marijkeplein	€ 1.500,00		
26	Wittendijk	€ 1.500,00		
13	de hilver	€ 500,00		Goede toestellen naar Oud Maasje
12	De dintel	€ 2.000,00		Goede toestellen naar Oud Maasje
45	Grobbendonckpark	€ 1.000,00		Goede toestellen naar P. Piresstraat
9	Den Brem/parkje	€ 500,00		
55	J. Ten kate dreef	€ 500,00		
38	B. Philipsenstraat		€ 1.000,00	Goede toestellen verplaatsen Molenpark
33	De werft		€ 500,00	
15	Iepengaard		€ 750,00	
23	dopheide		€ 400,00	
58	A. Staringsdreef		€ 250,00	
68	Zandschelstraat		€ 400,00	
28	stedekestraat		€ 500,00	Opheffen bij vervanging (nu duikelrek, rest 2016)
32	Dr. Arienstraat	€ 750,00	€ 750,00	Op termijn opheffen (uiterlijk 31/12/2017)
SUBTOTAAL OPHEFFEN		€ 8.250,00	€ 4.550,00	
29	Stedekestraat	€ 1.700,00		Plaatsen ballenvanger/hekwerk ivm hinder
60	Volmolen		€ 1.700,00	Plaatsen ballenvanger/hekwerk ivm hinder. Alternatief verplaatsen naar nr 61 (dan €1000)
TOTAAL OPH.& KWAL.VERB.		€ 9.950,00	€ 6.250,00	€ 16.200,00*

* Deze 1-malige kosten vergoeden uit dagelijks onderhoud.

(Komende 2 jaar naar verwachting ruimte gezien de kwaliteit van de te handhaven toestellen)

VERPLAATSEN EN UITBREIDEN				
nr	Naam	2013	2014	Opmerkingen
38	Molenpark		€ 15.000,00	Ipv P. Piresstraat (hergebruik + uitbreiden)
12,13	Oude maasje	€ 10.000,00		Ipv De Hilver&De Dintel (hergebruik + uitbreiden)
16	Hazelaarpark		€ 7.500,00	Uitbreiden
27	St. Jorisstraat/P. van Dunstr		€ 10.000,00	Uitbreiden met kleiner combinatietoestel
59	A. Staringsdreef		€ 7.000,00	Geen kunstgras, maar grasmat. Goals en 1 ballenvanger vervangen. 1 ballenvanger repareren
34	Fabriekstraat	€ -		Is al uitgevoerd
24	Boomleeuwerik		€ 2.000,00	Uitbreiding pingpongtafel. Evt verplaatsen Philipsenstr. (€250 ipv €2000)?
50	ED Dekkersdreef		€ 3.000,00	Vervangen zandbak voor pingpongtafel
46	Grobbendonckpark/P. Piresstraat		€ 1.000,00	Uitbreiden (+ hergebruik Grobbendonckpark)
1	Liefkenshoek	€ 10.000,00		Verplaatsen Nieuwe rode + uitbreiden
41	Oranjeplein		€ 5.000,00	Bewonersverzoek. Evt Marijkestraat. Overleg omwonende
35	Wildpleintje		€ 2.000,00	Uitbreiden draaisculptuur en elders vrijgekomen duikelrek
32	Dr. Arienstraat	€ 1.750,00		Combinatietoestel en schommel vervangen door schommel en elders vrijkomend hobbelement
TOTAAL VERPL & UITBR.		€ 21.750,00	€ 52.500,00	€ 74.250,00

Bezuinigen op St. Jorisstraat (kleiner toestel ivm aantal kinderen in wijk) en A. Staringsdreef (geen kunstgras)

VERVANGEN				
nr	Naam	2013	2014	Opmerkingen
25	Klein kraaivenstr	€ 6.000,00	€ 2.500,00	Combi.toestel (klein) & duikelrek
61	t Hoogt	€ 10.000,00		Combi.toestel (middel)
52	T. Toussantdreef	€ 2.500,00		Duikelrek & Hobbelement
56	I. da Costadreef	€ 15.000,00		Combi.toestel (groot)
31	Weth. Vekemanstr.		€ 10.000,00	Combi.toestel (middel ipv groot)
35	Wildpleintje		€ 8.000,00	Combi.toestel (middel), excl. valbodem
37	Burg. Rensstraat		€ 7.500,00	Combi. Toestel (klein)
30	Scheedershofje / hoogstraat		€ 7.500,00	Combi. Toestel (klein)
6	t Leike		€ 10.000,00	Combi.toestel (middel ipv groot)
TOTAAL VERVANGEN		€ 33.500,00	€ 45.500,00	€ 79.000,00

Bezuinigingen op W. Vekemanstr. en 't Leike (kleiner toestel ivm aantal kinderen in blok)

Doorkijk 2020

Jaar	a. Gereserveerd	Jaarlijkse kosten	Jaarlijkse kosten cumulatief
2011	€ 30.000,00	nvt	nvt
2012	€ 30.000,00	nvt	nvt
2013	€ 30.000,00	€ 55.250,00	€ 55.250,00
2014	€ -	€ 98.000,00	€ 153.250,00
2015	€ -	€ 31.000,00	€ 184.250,00
2016	€ -	€ 81.450,00	€ 265.700,00
2017	€ -	€ 50.000,00	€ 315.700,00
2018	€ -	€ 100.000,00	€ 415.700,00
2019	€ -	€ 9.000,00	€ 424.700,00
2020	€ -	€ 6.200,00	€ 430.900,00

Advies 2015-2020: € 46.275,00 jaarlijks krediet voor vervangen

Optie 1:Nulversie

Samenvatting kosten optie 1

Opheffen & verbeteren	€	16.200,00
Verplaatsen & uitbreiden	€	102.250,00
Vervangen (t/m 2014)	€	89.000,00
Totaal	€	207.450,00

Beschikbaar voor beleiduitvoering en vervanging

Gereserveerd vervanging '11-'12	€	60.000,00
Vervanging 2013	€	30.000,00
Totaal	€	90.000,00

TEKORT	€	117.450,00-
---------------	----------	--------------------

OPHEFFEN EN KWALITEITSVERBETERINGEN				
nr	Naam	2013	2014	Opmerkingen
40	Marijkeplein	€ 1.500,00		
26	Wittendijk	€ 1.500,00		
13	de hilver	€ 500,00		Goede toestellen naar Oud Maasje
12	De dintel	€ 2.000,00		Goede toestellen naar Oud Maasje
45	Grobbendonckpark	€ 1.000,00		Goede toestellen naar P. Piresstraat
9	Den Brem/parkje	€ 500,00		
55	J. Ten kate dreef	€ 500,00		
38	B. Philipsenstraat		€ 1.000,00	Goede toestellen verplaatsen Molenpark
33	De werft		€ 500,00	
15	Iepengaard		€ 750,00	
23	dopheide		€ 400,00	
58	A. Staringsdreef		€ 250,00	
68	Zandschelstraat		€ 400,00	
28	Stedekestraat		€ 500,00	Opheffen bij vervanging (nu duikelrek, rest 2016)
32	Dr. Arienstraat	€ 750,00	€ 750,00	Op termijn opheffen (uiterlijk 31/12/2017)
SUBTOTAAL OPHEFFEN		€ 8.250,00	€ 4.550,00	
29	Stedekestraat	€ 1.700,00		Plaatsen ballenvanger/hekwerk ivm hinder
60	Volmolen		€ 1.700,00	Plaatsen ballenvanger/hekwerk ivm hinder. Alternatief verplaatsen naar nr 61 (dan €1000)
TOTAAL OPH. & KWAL. VERB.		€ 9.950,00	€ 6.250,00	€ 16.200,00

Kosten opgeschaald + twee nieuwe bewonersverzoeken

VERPLAATSEN EN UITBREIDEN				
nr	Naam	2013	2014	Opmerkingen
38	Molenpark		€ 15.000,00	Ipv P. Piresstraat (hergebruik + uitbreiden)
12,13	Oude maasje	€ 10.000,00		Ipv De Hilver&De Dintel (hergebruik + uitbreiden)
16	Hazelaarpark		€ 7.500,00	Uitbreiden
27	St Jorisstraat/P van Dunstr		€ 15.000,00	Uitbreiden
59	A. Staringsdreef		€ 30.000,00	Renovatie trapveld (o.a. kunstgras)
34	Fabriekstraat	€ -		Is al uitgevoerd
24	Boomleeuwewik		€ 2.000,00	Uitbreiding pingpongtafel. Evt verplaatsen Philipsenstr. (€250 ipv €2000)?
50	ED Dekkersdreef		€ 3.000,00	Vervangen zandbak voor pingpongtafel
46	Grobbendonckpark/P. Piresstraat		€ 1.000,00	Uitbreiden (+ hergebruik Grobbendonckpark)
1	Liefkenshoek	€ 10.000,00		Verplaatsen Nieuwe rode + uitbreiden
41	Oranjeplein		€ 5.000,00	Bewonersverzoek. Evt Marijkestraat. Overleg omwonende
35	Wildpleintje		€ 2.000,00	Uitbreiden draaisculptuur en elders vrijgekomen duikelrek
32	Dr. Arienstraat	€ 1.750,00		Combinatietoestel en schommel vervangen door schommel en elders vrijkomend hobbelement
TOTAAL VERPL & UITBR.		€ 21.750,00	€ 80.500,00	€ 102.250,00

Kosten opgenomen voor Molenpark, Hazelaarpark, P. Piresstraat + Nieuw bewonersverzoek Oranjeplein

VERVANGEN				
nr	Naam	2013	2014	Opmerkingen
25	Klein kraaivenstr	€ 6.000,00	€ 2.500,00	Combi.toestel (klein) & duikelrek
61	t Hoogt	€ 10.000,00		Combi.toestel (middel)
52	T. Toussantdreef	€ 2.500,00		Duikelrek & Hobbelement
56	I. da Costadreef	€ 15.000,00		Combi.toestel (groot)
31	Weth. Vekemanstr.		€ 15.000,00	Combi.toestel (groot)
35	Wildpleintje		€ 8.000,00	Combi.toestel (middel), excl valbodem
37	Burg. Rensstraat		€ 7.500,00	Combi. Toestel (klein)
30	Scheedershofje / hoogstraat		€ 7.500,00	Combi. Toestel (klein)
6	t Leike		€ 15.000,00	Combi.toestel (groot)
TOTAAL VERVANGEN		€ 33.500,00	€ 55.500,00	€ 89.000,00

Doorkijk 2020

Jaar	a. Gereserveerd	Jaarlijkse kosten	Jaarlijkse kosten cumulatief
2011	€ 30.000,00	nvt	nvt
2012	€ 30.000,00	nvt	nvt
2013	€ 30.000,00	€ 65.200,00	€ 65.200,00
2014	€ -	€ 142.250,00	€ 207.450,00
2015	€ -	€ 31.000,00	€ 238.450,00
2016	€ -	€ 81.450,00	€ 319.900,00
2017	€ -	€ 50.000,00	€ 369.900,00
2018	€ -	€ 100.000,00	€ 469.900,00
2019	€ -	€ 9.000,00	€ 478.900,00
2020	€ -	€ 6.200,00	€ 485.100,00

Advies 2015-2020: € 46.275,00 jaarlijks krediet voor vervangen

Optie 3: Bezuinigingen en kosten verspreiden t/m 2015

Samenvatting kosten optie 3

Opheffen & verbeteren	€ -
Verplaatsen & uitbreiden	€ 74.250,00
Vervangen (t/m 2015)	€ 110.000,00
Totaal	€ 184.250,00

Beschikbaar voor beleiduitvoering en vervanging

Gereserveerd vervanging '11-'12	€ 60.000,00
Vervanging 2013	€ 30.000,00
Totaal	€ 90.000,00

TEKORT	€ 94.250,00-
---------------	---------------------

OPHEFFEN EN KWALITEITSVERBETERINGEN					
nr	Naam	2013	2014	2015	Opmerkingen
40	Marijkeplein	€ 1.500,00			
26	Wittendijk	€ 1.500,00			
13	de hilver	€ 500,00			Goede toestellen naar Oud Maasje
12	De dintel	€ 2.000,00			Goede toestellen naar Oud Maasje
45	Grobbendonckpark	€ 1.000,00			Goede toestellen naar P. Piresstraat
9	Den Brem/parkje	€ 500,00			
55	J. Ten kate dreef	€ 500,00			
38	B. Philipsenstraat		€ 1.000,00		Goede toestellen verplaatsen Molenpark
33	De werft		€ 500,00		
15	Iepengaard		€ 750,00		
23	dopheide		€ 400,00		
58	A. Staringsdreef		€ 250,00		
68	Zandschelstraat		€ 400,00		
28	stedekestraat		€ 500,00		Opheffen bij vervanging (nu duikelrek, rest 2016)
32	Dr. Arienstraat	€ 750,00	€ 750,00		Op termijn opheffen (uiterlijk 31/12/2017)
SUBTOTAAL OPHEFFEN		€ 8.250,00	€ 4.550,00	€ -	
29	Stedekestraat	€ 1.700,00			Plaatsen ballenvanger/hekwerk ivm hinder
60	Volmolen		€ 1.700,00		Plaatsen ballenvanger/hekwerk ivm hinder. Alternatief verplaatsen naar nr 61 (dan €1000)
TOTAAL OPH. & KWAL. VERB.		€ 9.950,00	€ 6.250,00	€ -	€ 16.200,00

VERPLAATSEN EN UITBREIDEN					
nr	Naam	2013	2014	2015	Opmerkingen
38	Molenpark		€ 15.000,00		Ipv P. Piresstraat (hergebruik + uitbreiden)
12,13	Oude maasje	€ 10.000,00			Ipv De Hilver&De Dintel (hergebruik + uitbreiden)
16	Hazelaarpark		€ 7.500,00		Uitbreiden
27	St. Jorisstraat/P. van Dunstr		€ 10.000,00		Uitbreiden met kleiner combinatietoestel
59	A. Staringsdreef		€ 7.000,00		Geen kunstgras, maar grasmat. Goals en 1 ballenvanger vervangen. 1 ballenvanger repareren
34	Fabriekstraat	€ -			Is al uitgevoerd
24	Boomleeuwerik		€ 2.000,00		Uitbreiding pingpongtafel. Evt verplaatsen Philipsenstr. (€250 ipv €2000)?
50	ED Dekkersdreef		€ 3.000,00		Vervangen zandbak voor pingpongtafel
46	Grobbendonckpark/P. Piresstraat		€ 1.000,00		Uitbreiden (+ hergebruik Grobbendonckpark)
1	Liefkenshoek	€ 10.000,00			Verplaatsen Nieuwe rode + uitbreiden
41	Oranjeplein		€ 5.000,00		Bewonersverzoek. Evt Marijkestraat. Overleg omwonende
35	Wildpleintje		€ 2.000,00		Uitbreiden draaisculptuur en elders vrijgekomen duikelrek
32	Dr. Arienstraat	€ 1.750,00			Combinatietoestel en schommel vervangen door schommel en elders vrijkomend hobbelement
TOTAAL VERPL & UITBR.		€ 21.750,00	€ 52.500,00	€ -	€ 74.250,00

VERVANGEN					
nr	Naam	2013	2014	2015	Opmerkingen
25	Klein kraaivenstr	€ 6.000,00	€ 2.500,00		Combi.toestel (klein) & duikelrek
61	t Hoogt	€ 10.000,00			Combi.toestel (middel)
52	T. Toussandreef	€ 2.500,00			Duikelrek & Hobbelement
56	I. da Costadreef	€ 15.000,00			Combi.toestel (groot)
31	Weth. Vekemanstr.		€ 10.000,00		Combi.toestel (middel ipv groot)
35	Wildpleintje		€ 8.000,00		Combi.toestel (middel), excl. valbodem
37	Burg. Rensstraat		€ 7.500,00		Combi. Toestel (klein)
30	Scheerdershofje / hoogstraat		€ 7.500,00		Combi. Toestel (klein)
6	t Leike		€ 10.000,00		Combi.toestel (middel ipv groot)
24	Boomleeuwerik			€ 14.000,00	Combi. toestel
18/72	Elzengaard			€ 17.000,00	Ballenvangers + combi. toestel
TOTAAL VERVANGEN		€ 33.500,00	€ 45.500,00	€ 31.000,00	€ 110.000,00

Doorkijk 2020 (vervangingen)

Jaar	a. Gereserveerd	Jaarlijkse kosten	Jaarlijkse kosten cumulatief
2011	€ 30.000,00	nvt	nvt
2012	€ 30.000,00	nvt	nvt
2013	€ 30.000,00	€ 55.250,00	€ 55.250,00
2014	€ -	€ 98.000,00	€ 153.250,00
2015	€ -	€ 31.000,00	€ 184.250,00
2016	€ -	€ 66.450,00	€ 250.700,00
2017	€ -	€ 65.000,00	€ 315.700,00
2018	€ -	€ 100.000,00	€ 415.700,00
2019	€ -	€ 9.000,00	€ 424.700,00
2020	€ -	€ 6.200,00	€ 430.900,00

Advies 2016-2020: € 49.330,00 jaarlijks krediet voor vervangen