

| onderbouwing van de raming van kosten per categorie | | | | | | |
|---|--------------|---------|-------------|-------|----------|--------|
| post | omschrijving | eenheid | hoeveelheid | prijs | bedragen | TOTAAL |

Riel; Doorgaande weg Tilburgseweg-Dorpsstraat-Kerkstraat

var2 **Werkzaamheden: rijbaan vervangen door geluidarme b.s.s. KF**

| | | | | eenh.prijs euro | bedrag euro | bedrag euro |
|----------|--|----------------|------|--------------------|----------------|----------------|
| 1 | GROEN | | | | | € - |
| | | m ² | 1 | € - | € - | |
| 2 | WEGEN | | | | | € 222.881,64 |
| | Opbreken s.b.s. KF geel/rood; rijbaan 1070*4,40 | m ² | 4708 | € 5,40 | € 25.423,20 | |
| | Handhaven b.s.s. dubbelklinker rood; fietsstroken 1070*2,20 | m ² | 2354 | € - | € - | |
| | Opbreken s.b.s. KF rood; rijbaan 127*4,40 | m ² | 559 | € 5,40 | € 3.017,52 | |
| | Opbreken s.b.s. DF rood; fietsstroken 127*2,20 | m ² | 279 | € 5,40 | € 1.508,76 | |
| | Opbreken s.b.s. KF rood; rijbaan 90*6,60 | m ² | 594 | € 5,40 | € 3.207,60 | |
| | Leveren en aanbrengen bss keiformaat, geluidsarm | m ² | 5663 | € 27,50 | € 155.727,00 | |
| | Zand ontgraven uit cunet en afvoeren; 1287*6,6*0,07 | m ² | 595 | € 7,00 | € 4.162,16 | |
| | Leveren en aanbrengen b.s.s. dubbelklinker rood; extra fietsstroken 217*2,20 | m ² | 477 | € 25,00 | € 11.935,00 | |
| | Herstraten b.s.s. dubbelklinkers rood 1070*0,60 | m ² | 642 | € 16,20 | € 10.400,40 | |
| 3 | VERKEERSVOORZIENINGEN/FUNCTIONALITEIT | | | | | |
| | verkeersmaatregelen | EUR | 1 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | |
| 4 | RIOLERING | | | | | € - |
| | | m | 0 | € - | € - | |
| 5 | AFKOPPELEN | | | | | € - |
| | | m | 0 | € - | € - | |
| 6 | OPENBARE VERLICHTING | | | | | € - |
| | | st | 0 | € - | € - | |

subtotaal dir.kosten

€ 222.881,64

nader te detailleren
totaal directe kosten

pct 10% € 222.881,64 € 22.288,16
€ 245.169,80

eenmalige kosten
bouwplaatskosten
uitvoeringskosten
(OF) eenm/bouwpla/uitv

post 1 € - € -
wkn 8 € - € -
wkn 8 € - € -
pct 5,0% € 245.169,80 € 12.258,49

subtotaal (1) indirecte kosten

€ 12.258,49

subtotaal

€ 257.428,29

AK + Kunstregeling
WR
bijdragen (o.a. RAW/FCO)
ntd indirecte kosten
(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik

pct 9% € 257.428,29 € 23.168,55
pct 5% € 257.428,29 € 12.871,41
pct 0,15% € 270.299,71 € 405,45
pct 0,15% € 270.705,16 € 406,06
pct 1,00% € 48.298,45 € 482,98
pct € 271.188,14 € -

subtotaal (2) indirecte kosten

€ 37.334,45

totaal indirecte kosten

20,3% € 49.592,94

(EN/OF) object onvoorzien

pct € 294.762,74 € -

subtotaal objectonvoorzien

VAT kosten
Onvoorzien
Niet meegerekend: evt. aanpassingen Kabels & Leidingen

pct 15% € 44.214,41
pct 5% € 12.258,49
pct 0% € -

ORIGINELE PRIJS Werkzaamheden: rijbaan vervangen door geluidarme b.s.s. KF

€ 351.235,65

INDEXERING

pct 0% (vanaf 2013) € -

BIJGESTELDE PRIJS Werkzaamheden: rijbaan vervangen door geluidarme b.s.s. KF

€ 351.235,65